Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Obec Slovenské Pravno**

Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22
Štatutárny orgán: Pavol Grusmann, starosta obce
IČO: 00316911
DIČ: 2020594994

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK30 5600 0000 0024 0481 8019
BIC kód banky: KOMASK2X
Telefón: 0911235685
e-mail: starosta@obecslovenskepravno.sk
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Pavol Grusmann
vo veciach technických: Pavol Grusmann
vo veciach kontroly: Pavol Grusmann

(ďalej iba „objednávatel‘“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. **Zhotoviteľ:**

Sídlo: RAVOZA s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Vojna
IČO: 50 310 810
DIČ 2120270328
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK12 7500 0000 0040 2317 9590
BIC kód banky:
Telefón: +421 905 434 633
e-mail: vojna@ravoza.sk
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Vojna
vo veciach technických: Ing. Rastislav Vojna
vo veciach kontroly: Ing. Rastislav Vojna

(ďalej len „zhotovitel‘“ v príslušnom gramatickom tvare)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytnutie predmetu zmluvy v zákazke s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.107/2025, zo dňa 30.5.2025 pod značkou 8953 – WYP.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo **„**Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno**“**, a to v rozsahu a podľa:
   - Projektovej dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
   - -cenovej ponuky zhotoviteľa (Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy).

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej projektovej dokumentácie, prípadne s jej dohodnutými zmenami, v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných úprav a inými povoleniami potrebnými pre realizáciu diela, vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, STN EN, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. Súčasťou diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je potrebné vykonať pred začatím komplexného vyskúšania, vrátane komplexného vyskúšania.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ je povinný riadne a zodpovedne skontrolovať všetky odovzdané podklady a realizačnú projektovú dokumentáciu k vykonaniu diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na zistené vady a chyby v odovzdaných podkladoch a realizačnej projektovej dokumentácii, a to kedykoľvek ich zistí; uvedené nemá vplyv na predtým uvedené povinnosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť na nesprávnosť poprípade nevhodnosť pokynov urobených objednávateľom. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela.
5. V zmysle § 542 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prechádza akákoľvek časť a/alebo súčasť diela realizovaná zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávateľa, a to okamihom realizácie(spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia tejto zmluvy zhotoviteľ.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že okolité pozemky nie sú vo vlastníctve objednávateľa a predmetom stavebných prác je aj zateplenie fasády, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastnú zodpovednosť a náklady záber verejného priestranstva na nevyhnutné potrebný čas u príslušného vlastníka pozemku, vrátane projektu organizácie dopravy a jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržať plán organizácie výstavby, ktorý predložil ako súčasť svojej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a počas trvania tejto zmluvy o dielo bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákon č. 315/2016 Z. z.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečný koridor pre pohyb tretích osôb pred hlavným vstupom do budovy.

Článok IV.
Miesto a termíny realizácie diela

1. Miestom realizácie diela/staveniskom je objekt objednávateľa: Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno.
2. Termíny realizácie diela sú nasledovné:
   a) začatie realizácie diela: dňom odovzdania staveniska,
   b) ukončenie realizácie diela: do 12 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela.
3. Podrobný vecný a grafický časový harmonogram realizácie diela s vyznačenými míľnikmi tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch:
   a) odovzdanie staveniska: v termíne uvedenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska doručenej zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ doručí minimálne 7 pracovných dní pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi zoznam tovarov a materiálov, ktoré požaduje od zhotoviteľa vzorkovať ešte pred prevzatím staveniska
   b) odovzdaním dvoch sád realizačnej projektovej dokumentácie diela v tlačenej forme a jedenkrát v elektronickej forme na CD-ROM-e/USB pri odovzdaní staveniska.
5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínov realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť nepretržitú strážnu službu celého objektu (staveniska/miesta realizácie diela) odo dňa odovzdania staveniska do dňa prevzatia ukončeného diela.

Článok V.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán formou položkovitého rozpočtu spracovaného na základe výkazu výmer. Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky materiálov potrebné pre realizáciu celého diela na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov za celkovú dohodnutú zmluvnú cenu za dielo nasledovne:

Zmluvná cena za dielo: 1 410 775,25 Eur bez DPH
DPH: ***324 478,3*** **Eur**
Zmluvná cena za dielo: 1 735 253,56 Eur s DPH

3. V dohodnutej cene diela sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela a k úplnému, riadnemu dokončeniu diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. K výkonom zhotoviteľa platených dohodnutou cenou uvedenou v bode 2 tohto článku zmluvy patria najmä:
   3.1. Všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce vrátane potrebnej dielenskej dokumentácie, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa;
   3.2. Dodávky stavebných a pomocných hmôt, straty stavebného materiálu pri spracovaní
   a realizácií diela a všetky materiálové a dopravné náklady;
   3.3. Náklady na lešenie každého druhu a výšky, ako aj náklady na náradie a stavebné stroje;
   3.4. Všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi;
   3.5. Inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení na stavenisku;
   3.6. Označenie diela podľa platných právnych predpisov;
   3.7. Udržovanie stáleho čistenia, údržba a zabezpečenie priľahlých plôch v zmysle platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany práce. Splnenie všetkých povinností bezpečnosti voči tretím osobám, orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre prevádzku staveniska, ako aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou diela a porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách tretím subjektom;
   3.8. Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute vrátane poplatkov za ich uloženie, ako i náklady na dôkladné záverečné čistenie a vypratanie staveniska, taktiež pokiaľ je potrebné čistiť mokrým spôsobom, čo platí v každom prípade pre okná a zasklené priestory; Zhotoviteľ je povinný predložiť potvrdenie o nakladaní s odpadmi v zmysle platnej legislatívy;
   3.9. Kompletné vyčistenie staveniska a zabudovaných zariadení, pričom dlažba v objekte musí byť zbavená cementových a vápenných zvyškov a povlaku;
   3.10. Poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarať, a to i od svojich subdodávateľov, všetky dokumenty, atesty, certifikáty, revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi;
   3.11. Náklady súvisiace so sfunkčnením kotolne a výťahu;
   3.12. Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, a to v jednom vyhotovení v tlačenej forme; a v dvoch exemplároch v digitálnej forme na CD-ROM-e/USB vo formáte*DWG, resp.*DGN;
   3.13. Režijné náklady, dane, poistenie a prirážky na zisk a riziko;

3.14. Náklady súvisiace so zabezpečením fotodokumentácie postupu realizácie stavebných prác a jej odovzdanie objednávateľovi;

3.15. Náklady na stráženie objektu odo dňa odovzdania staveniska do dňa prevzatia ukončeného diela;

3.16. Náklady súvisiace so záberom verejného priestoru (napr. postavené lešenie pri realizácii zateplenia fasády, umiestnenie kontajnera/kontajnerov na likvidáciu odpadov, plochy potrebné pre zásobovanie a parkovanie vozidiel zhotoviteľa);

3.17. Prípadné náklady súvisiace s rozkopávkovým povolením priľahlého chodníka (realizácia nového obkladu podest pre sochy, priľahlého schodiska);

3.18. Náklady súvisiace s poistením;

3.19. Náklady na zloženie bankovej záruky na vykonanie diela;

3.20. Náklady na úver/vlastné finančné zdroje zabezpečujúci plynulý priebeh výstavby diela

4. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach na základe faktúr:

a) 50% ceny po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer(rozpočtu).

b) 40% ceny po realizácii ďalších 40% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer(rozpočtu).

Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie vyššie uvedených faktúr bude tiež

- predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

c) 10% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

5. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy (maximálne však 15 kalendárnych dní), v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti.

6. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty podľa predchádzajúceho bodu je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu

subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas.

7. Zhotoviteľ bude predkladať na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa súpisy vykonaných prác/zisťovacích protokolov mesačne, ktorý ich odsúhlasí resp. vráti na prepracovanie do 10 pracovných dní od ich predloženia.
8. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. Body 5. a 6. tohto článku zmluvy nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky z ceny diela v zmysle tohto článku zmluvy.
10. Záruka na vykonanie diela

Zloženie finančných prostriedkov na účet Objednávateľa

10.1. Zhotoviteľ zloží sumu rovnajúcu sa 10 % zo sumy predstavujúcej hodnotu zmluvnej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 2 tejto zmluvy ako záruku na vykonanie diela (ďalej len „záruka na vykonanie diela“) na bezúročný bankový účet objednávateľa SK30 5600 0000 0024 0481 8019 vedený v Prima banka, a.s., VS IČO zhotoviteľa, za účelom zabezpečenia riadneho splnenia tejto zmluvy do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľovi nevznikne právny nárok na účtovanie úrokov za obdobie zloženia záruky na vykonanie diela na bankovom účte objednávateľa.

10.3. Záruka na vykonanie diela zabezpečuje a slúži k priamemu uspokojeniu pohľadávok (zmluvné ako aj zákonné nároky) objednávateľa voči zhotoviteľovi a to najmä pohľadávky na zaplatenie zmluvných pokút, prípadných nákladov, strát a/alebo škôd objednávateľa plynúcich z porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nákladov na odvrátenie bezprostredne hroziacej škody a/alebo straty, nákladov spojených s odstúpením od tejto zmluvy (podľa platných právnych predpisov a/alebo príslušných ustanovení tejto zmluvy zo strany objednávateľa), nákladov na zaistenie náhradného plnenia, pokiaľ dielo alebo jeho časť neboli zhotovené v objeme, rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, nákladov súvisiacich s odstránením vád v lehote stanovenej v tejto zmluve, na úhradu škody vzniknutej z dôvodov porušenia povinností zhotoviteľa dohodnutých v tejto zmluve a/alebo iných peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tejto zmluvy.

10.4. Objednávateľ má právo uhradiť všetky zmluvné, ako aj zákonné nároky zo záruky na vykonanie diela formou priamej úhrady najmä ak zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve alebo v primeranej lehote písomne určenej objednávateľom neodstráni a/alebo nezačne odstraňovať príslušné porušenie tejto zmluvy, a/alebo nenahradí príslušnú škodu, straty, náklady, zmluvnú pokutu a iné pohľadávky, na úhradu ktorých má objednávateľ v zmysle tejto zmluvy alebo Obchodného zákonníka nárok. Čerpaním zo záruky na vykonanie diela nie je žiadnym spôsobom dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.

10.5. Záruka na vykonanie diela bude trvať po celú dobu realizácie diela a to až do dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľom. Žiadnym spôsobom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.

10.6. Objednávateľ je povinný vrátiť záruku na vykonanie diela alebo jej zvyšnú časť zhotoviteľovi do 30 dní po podpise zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma zmluvnými stranami.

Banková záruka

10.7. Zhotoviteľ je oprávnený namiesto záruky na vykonanie diela zabezpečiť na vlastné náklady a odovzdať objednávateľovi Bankovú záruku na vykonanie diela (ďalej len „banková záruka“) za účelom zabezpečenia riadneho splnenia tejto zmluvy vo výške 10 % zo sumy predstavujúcej hodnotu zmluvnej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 2 tejto zmluvy do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

10.8. Banková záruka bude platná do úplného dokončenia diela zhotoviteľom bez vád a nedorobkov a odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Banková záruka bude vo forme bezpodmienečnej, neodvolateľnej a na prvú písomnú výzvu objednávateľa splatnej bankovej záruky, platnej aj v prípade zániku alebo insolvencie zhotoviteľa, poskytnutej v prospech objednávateľa. Plnenie banky z bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom.

10.9. Zhotoviteľ je povinný dať najneskôr 5 dní pred vystavením bankovej záruky odsúhlasiť objednávateľovi znenie bankovej záruky ako aj bankovú inštitúciu vystavujúcu bankovú záruku.

10.10. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že banková záruka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví, nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady a nedorobky a objednávateľ neprevezme dielo. V prípade vypršania platnosti bankovej záruky pred úplným dokončením diela a odstránením všetkých vád a nedorobkov a prevzatím diela objednávateľom, objednávateľ má právo zadržať úhrady za čiastkové plnenia zhotoviteľa, pokiaľ nedôjde k predĺženiu platnosti bankovej záruky.

10.11. Banková záruka bude slúžiť na zabezpečenie a úhradu pohľadávok (zmluvné ako aj zákonné nároky) objednávateľa voči zhotoviteľovi uvedených v bodu 11.3 tohto článku tejto zmluvy.

10.12. Objednávateľ má právo čerpať všetky zmluvné ako aj zákonné nároky z bankovej záruky, najmä ak zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve alebo v primeranej lehote písomne určenej objednávateľom neodstráni a/alebo nezačne odstraňovať príslušné porušenie tejto zmluvy, a/alebo nenahradí príslušnú škodu, straty, náklady, zmluvnú pokutu a iné pohľadávky, na úhradu ktorých má objednávateľ v zmysle tejto zmluvy alebo Obchodného zákonníka nárok. Čerpaním z bankovej záruky nie je žiadnym spôsobom dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.

10.13. V prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy, ale vyplatí ich priamo objednávateľovi. V prípade následného vyriešenia sporu v neprospech objednávateľa, vráti objednávateľ takto prijaté plnenie z bankovej záruky bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi. Zhotoviteľovi pritom nevznikne právny nárok na účtovanie úrokov za obdobie počas sporu.

11. Cena diela je uvedená s DPH. Faktúra za predmet zmluvy bude obsahovať aj vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu splnenia predmetu zmluvy.

12. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa **vojnova@ravoza.sk** na e-mailovú adresu objednávateľa **starosta@obecslovenskepravno.sk** vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov.

13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením zmluvy a dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy.

Článok VI.
Spôsob realizácie diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí staveniska a na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
   2.1. obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
   2.2. bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu,
   2.3. zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na diele v priebehu realizácie diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré musí byť v interiéri opravovaných priestorov počas realizácie diela; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je zhotoviteľ povinný uviesť konštrukciu alebo časť diela bezodkladne a/alebo zariadenia a vybavenie na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené porušením svojej povinnosti z tejto zmluvy podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
5. Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so zástupcom zhotoviteľa vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
6. Zhotoviteľ zabezpečí účasť osôb určených na plnenie tejto zmluvy na preverovaní

svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od realizačnej projektovej dokumentácie.

7. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať realizovanie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie akéhokoľvek znečistenia priestorov, okolitých pozemkov, ktoré vznikne jeho zavinením počas realizácie diela.
9. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela používať len vyhradené priestory určené objednávateľom pri odovzdaní staveniska.
10. Zhotoviteľ si zabezpečí skládku materiálu sám na vlastné náklady.
11. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na stavenisku vodu a elektrickú prípojku. Zhotoviteľ je povinný osadiť na stavenisku rozvádzač s podružným meračom spotrebovanej elektrickej energie pri realizácii diela. Nameraná spotreba vody a elektrickej energie bude zhotoviteľovi refakturovaná podľa reálnej spotreby. Splatnosť takto vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Miesto napojenia sa určí pri odovzdaní staveniska.
12. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia a kontrolných dní na úrovni zástupcu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných dňoch budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Zápisy z operatívnych porád sú súčasťou dokumentácie o priebehu výstavby a sú rovnocenné zápisom v stavebnom denníku. Kontrolný deň sa bude konať najmenej raz za sedem dní a v prípade potreby na požiadanie objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, predovšetkým údaje o časovom postupe prác a o ich kvalite, ako aj zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od realizačnej projektovej dokumentácie. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisu pripojiť svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Počas celej doby prevádzky diela musí byť stavebný denník na stavenisku poverenému zástupcovi objednávateľa prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí až odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami s dvoma oddeliteľnými priepiskami. Jedno vyhotovenie podpísané stavbyvedúcim obdrží objednávateľ v kontrolný deň. V stavebnom denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku.
14. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku technický dozor objednávateľa (stavebníka), poverený zástupca objednávateľa a osoba poverená výkonom autorského dozoru. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.

    Technický dozor objednávateľa bude na realizácií diela vykonávať: Michal Vojtek.

    Technický dozor objednávateľa bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom. Technický dozor objednávateľa je oprávnený vydať zhotoviteľovi aj osobám určeným na plnenie zmluvy príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť na uskutočňovanej stavbe, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
15. V priebehu realizácie diela je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu, zariadení a ostatného majetku

objednávateľa. Pokiaľ počas realizácie diela vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť na svoje náklady všetky škody a záväzky, ktoré počas realizácie diela boli spôsobené zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. Zhotoviteľ po ukončení realizácie diela odovzdá všetky priestory objednávateľovi, ktorý ich preberie len bez závad.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP"), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP") a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP") uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy pri realizácii diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
17. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky dodávky, výkony a materiály potrebné k úplnému dokončeniu diela. K realizácii diela alebo jeho jednotlivých častí môže zhotoviteľ použiť aj tretie osoby, tzv. subdodávateľov v súlade s čl. VII bodom 8 tejto zmluvy. Pri realizovaní diela alebo časti diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť tak, akoby ho vykonával sám. Plnenia subdodávateľa sú považované za plnenia zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, bezpečnostné a ostatné predpisy, stavenisko riadne označí a zabezpečí. Zhotoviteľ bude pri realizácií diela udržiavať poriadok a čistotu v okolí staveniska a na stavenisku, sám a na svoje náklady zabezpečí odstránenie a likvidáciu všetkých obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté.
19. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek realizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne tri pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,00 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každé jedno porušenie.
20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať technickému dozoru dielenskú dokumentáciu a technologické postupy, kde to projektová dokumentácia predpisuje, vzorky materiálov, kľučových tovarov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie pred prevzatím staveniska, to všetko na náklady zhotoviteľa, a ďalšie vzorky podľa pokynov technického dozora to všetko na náklady zhotoviteľa. Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží technický dozor objednávateľovi písomné stanovisko (odporúčanie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Až schválením týchto dokumentov a materiálov vzniká zhotoviteľovi nárok na prevzatie staveniska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom projektu. Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov

objednávateľom.

21. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú realizačnú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác a odstránenie všetkého, čo by bolo realizované týmito postupmi. Zhotoviteľ je povinný podriadiť sa takémuto príkazu objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby zastavenia realizácie diela uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,00 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH denne za každý jednotlivý prípad zastavenia realizácie diela.
22. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za podnikanie zhotoviteľa v akejkoľvek súvislosti s realizáciou diela.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby, resp. subdodávateľov .
24. Zhotoviteľ je povinný používať pri realizácií diela výlučne vhodné stavebné výrobky v zmysle stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, technických špecifikácií či iných noriem týkajúcich sa vlastností, kvality a ďalších parametrov stavebných výrobkov. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela používať stavebné výrobky označené značkou zhody, ak mu táto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. stavebný zákon, zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné) alebo iných noriem. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať, že si riadne plní všetky povinnosti podľa tohto ustanovenia zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia zmluvy, môže objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia zmluvy, je zhotoviteľ za každých okolností (aj v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, pokiaľ to objednávateľ pri odstúpení od zmluvy nevylúčil) povinný na vlastné náklady napraviť takýto stav tak, aby dielo pozostávalo výlučne z vhodných stavebných výrobkov.
25. Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy v prípade, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Odsúhlasovanie naviac prác sa bude riadiť Štatútom zmenového konania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Cenu za dielo je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade, ak ich uzavretie bude v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
26. Cenu diela uvedenú v článku V. tejto zmluvy je prípustné meniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú

schválené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

27. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 25. tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 25. tohto článku zmluvy, t. j. ak uvedená položka nebude v ponukovom rozpočte zhotoviteľa, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii rozpočtového programového systému CENKROS.
28. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie predmetu tejto zmluvy tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nemusia byť explicitne v zmluve uvedené, ale pre úplné, vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
29. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť rozsah diela. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi. Obmedzenie rozsahu diela je možné aj na písomný odôvodnený návrh zhotoviteľa po odsúhlasení objednávateľom.
30. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti realizačnej projektovej dokumentácii a oproti ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní.
31. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
32. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
33. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
34. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky.
35. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy na ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody, resp. akékoľvek nároky tretích osôb znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.
36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odborné práce na diele budú vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
37. Zhotoviteľ nesmie počas zhotovovania diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť

a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované realizačnou projektovou dokumentáciou.

38. Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona.
39. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo objednávateľom určenej osobe pri zabezpečení odborného ošetrenia drevených sôch na stavenisko a to najmä umožnením vstupu na stavenisko v nevyhnutnom rozsahu, umožnením a zabezpečením prístupu k sochám a pod.
40. Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
41. Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv realizácie diela na okolie a životné prostredie.
42. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 7 dní odo dňa ukončenia realizácie diela.

Článok VII.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez právnych a vecných vád, náležite zabezpečené a vybavené, zbavené práv a akýchkoľvek nárokov tretích osôb.
2. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude urobený zápis podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude zoznam funkčných zariadení ktoré budú aj po zrealizovaných stavebných úpravách opäť v prevádzke. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na stavenisku a na zhotovovanom diele.
3. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na osobitné účely a/alebo rozkopávkové povolenie obstará a poplatky za ne nesie zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne formou doporučeného listu alebo e-mailom doručiť objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zhotoviteľa oprávnených konať vo veciach zmluvných, a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa (ďalej len „zoznam oprávnených osôb zhotoviteľa“). Každá zmena v zozname oprávnených osôb zhotoviteľa musí byť zaslaná objednávateľovi formou doporučeného listu podpísaného oprávneným zástupcom zhotoviteľa najneskôr 7 dní pred vykonaním zmeny.
6. Objednávateľ bezodkladne najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne formou doporučeného listu alebo e-mailom doručí zhotoviteľovi zoznam kontaktných osôb objednávateľa oprávnených konať vo veciach zmluvných, a to v rozsahu: meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, emailová adresa (ďalej len „zoznam oprávnených osôb objednávateľa“). Zmena oprávnenej osoby objednávateľa musí byť zaslaná zhotoviteľovi písomne najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné

plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy, ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v prílohe č. 5 tejto zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi akúkoľvek zmenu v predchádzajúcej vete uvedených údajov o subdodávateľovi. Plnenie zmluvy alebo jej časti prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za plnenia subdodávateľa.

9. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom bez potreby uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný, a to najneskôr 10 pracovných dní pred nastúpením subdodávateľa na plnenie predmetu tejto zmluvy, písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú neexistovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Nový subdodávateľ môže začať participovať na plnení zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľom.

10. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

12. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto článku zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

14. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle prechádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v prílohe č. 5 tejto zmluvy, okrem častí obsahujúcich informácie o cenových podmienkach, resp. následne doplnenou/zmenenou postupom podľa bodu 9. tohto článku zmluvy a zároveň predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy.

Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.

15. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 13. tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 500,- eur.
16. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 14. tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela bude vykonávať prostredníctvom osôb určených na plnenie zmluvy uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy. V prípade zmeny osoby určenej na plnenie zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že nová osoba určená na plnenie zmluvy bude spĺňať minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladov na zákazku, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. Za účelom overenia týchto skutočností sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi príslušné doklady novej osoby určenej na plnenie zmluvy, a to najneskôr 10 pracovných dní pred vykonaním zmeny tejto osoby. Nová osoba určená na plnenie zmluvy môže začať participovať na plnení zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľom.

Článok VIII.
Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním riadne realizovaného predmetného diela objednávateľovi. Dielo bude odovzdané ako celok po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto zmluvou, realizačnou projektovou dokumentáciou a príslušnými platnými STN a STN EN, čiastkové odovzdanie diela je neprípustné. Odovzdanie diela sa uskutoční na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, súčasťou ktorého bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie:
   a) osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   b) dokladov o vykonaní predpísaných skúšok,
   c) zápisnice o individuálnom a komplexom vyskúšaní, revízne správy, kontrolné správy, certifikáty, atesty, záručné listy, napr. výstupné revízne správy elektrického zariadenia, a všetkých ďalších inštalácií, a doklady o vykonaní predpísaných tlakových skúšok;
   d) kompletnú sprievodnú dokumentáciu strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela vrátane ich pasportov a návodov na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku,
   e) kópiu stavebného denníka,
   f) zhotoviteľom potvrdenú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, v tlačenom výstupe a v digitálnom výstupe vo formáte DWG alebo DGN (2x),
   g) fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác na CD/DVD,
   h) zoznam subdodávateľov obsahujúci údaje: profesia/predmet subdodávky, názov firmy, ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail, kontaktná osoba, mobil.
   i) Potvrdenie zhotoviteľa o vyplatení svojich záväzkov voči subdodávateľom obsahujúci údaje: profesia/predmet subdodávky, obchodné meno subdodávateľa, ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail, kontaktná osoba, mobil, suma, dátum úhrady, podpis subdodávateľa. V prípade majetkového a/alebo personálneho prepojenia

medzi zhotoviteľom a subdodávateľom predloží aj potvrdenie subdodávateľa v ďalšom rade o vyplatení záväzkov takéhoto subdodávateľa voči jeho subdodávateľom obsahujúci údaje: profesia/predmet subdodávky, obchodné meno subdodávateľa, ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail, kontaktná osoba, mobil, suma, dátum úhrady, podpis subdodávateľa.

2. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
3. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacim užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých vád a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách určených objednávateľom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote písomne určenej objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom a po stanovenú záručnú dobu technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, STN EN a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k v zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).
2. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN alebo ak sa nevyhotoví podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.
3. Drobné odchýlky od realizačnej projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom oboch zmluvných strán v stavebnom denníku.
4. Základná záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Náklady na odstránenie vád diela znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady, ktoré zavinil objednávateľ.
6. Vo veciach reklamácií a spôsobu vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov a technických noriem platných na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

7. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi. Zhotoviteľ po oznámení vady písomne potvrdí objednávateľovi jej prijatie obratom, avšak najneskôr do 12 hodín od jej prijatia. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení vady diela objednávateľom, najneskôr však do dvoch pracovných dní po oznámení vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a písomne informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné vadu diela odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby písomne oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady diela má v každom jednotlivom prípade objednávateľ. V prípade, že nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné, platí, že vady diela budú primárne odstraňované formou výmeny každej jednotlivej vadnej časti diela za novú časť bez vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom postupe týkajúcom sa odstraňovania/opravovania tzv. urgentných vád diela. Na účely tejto zmluvy sa „urgentnou vadou“ diela rozumie akákoľvek vada, ktorá je na diele objavená počas jeho odovzdávania alebo v priebehu trvania záručnej doby a ktorá má podľa názoru objednávateľa taký charakter, že jej okamžité neodstránenie by viedlo alebo zrejme mohlo viesť ku škodám. V prípade, že bude objavená takáto urgentná vada, je objednávateľ povinný bezodkladne túto vadu zhotoviteľovi písomne oznámiť a upozorniť ho, že ide o urgentnú vadu. Výskyt urgentnej vady bude objednávateľom zdokumentovaný, napr. fotografiou.
9. Vady diela počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne najneskôr v lehote písomne určenej objednávateľom, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou, ak ich zhotoviteľ neodstráni v lehote podľa tohto bodu zmluvy a vynaložené náklady uplatniť voči zhotoviteľovi; záruka na dielo zostáva nedotknutá.
10. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela ďalšiu záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Táto ďalšia záruka bude poskytnutá písomnou formou na celú novú záručnú dobu.

Článok X.
Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy mať uzatvorenú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na minimálnu poistnú sumu minimálne vo výške ceny diela s DPH v mene EURO na všetky škodové udalosti. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví (vrátane smrti) tretích osôb ako i za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb (vrátane majetku objednávateľa), vrátane ušlého zisku. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa musí vzťahovať aj na škodu spôsobenú vadne vykonanou činnosťou, ktorá je predmetom zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ bude niektorú z činností vykonávať prostredníctvom subdodávateľa, vzťahujú sa vyššie uvedené povinnosti v celom rozsahu aj na tohto subdodávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že zhotoviteľ uhradil poistné za obdobie podľa poistnej zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy.
3. V prípade, ak je poistná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie o zaplatení poistného za príslušné obdobie a predložiť mu príslušnú zmluvu. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou

poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy je podstatným porušením tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný platiť riadne a včas poistné a plniť všetky povinnosti stanovené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach príslušných poistiteľov. Akákoľvek zmena v poistných zmluvách podlieha po dobu platnosti tejto zmluvy predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, založiť, vinkulovať alebo inak obdobne nakladať s poistným plnením alebo inými právami vyplývajúcimi z poistných zmlúv.
5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý aj začatý deň omeškania s plnením akéhokoľvek jednotlivého záväzku týkajúceho sa poistných zmlúv.

Článok XI.
Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
   1.1. ak zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia realizácie diela je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
   1.2. ak bude zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela v termínoch uvedených v článku IV bode 2 tejto zmluvy a/alebo v termínoch uvedených v časovom harmonograme, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Bod 1.1. tohto článku zmluvy nie je dotknutý.
   1.3. za omeškanie s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela v určených termínoch, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú vadu a nedorobok, a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH. Zmluvnú pokutu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním reklamovaných vád v záručnej dobe podľa článku IX. bodu 8. tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Článok X. bod 5 týmto nie je dotknutý.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur (slovom: tisíc eur) bez DPH osobitne za každé jedno porušenie povinností uvedených v článku VI. bode 24 zmluvy a/alebo v článku VI. bode 35 tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia plánu organizácie výstavby zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- eur (slovom: tisícpäťsto eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie plánu organizácie výstavby zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa stanovenej v čl. III. bode 6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- eur (slovom: tisícpäťsto eur) bez DPH za porušenie uvedenej povinnosti.
6. V prípade, pokiaľ Zhotoviteľ použije pri zhotovovaní diela iné výrobky ako uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (v časti „Návrh na plnenie kritérií) a to bez predchádzajúceho schválenia objednávateľom, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý výrobok samostatne.
7. Zmluvná pokuta patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti osobitne.

8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré objednávateľovi vzniknú porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
9. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
10. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane.

Článok XII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

1. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej následky sa nedajú odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny štrajk, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem).
2. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli oznámené okolnosti vyššej moci je povinná dotknutá zmluvná strana predložiť hodnoverný dôkaz. Zhotoviteľ je povinný preukázať nepriaznivé poveternostné podmienky písomným potvrdením Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
3. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná oznámiť pôsobenie a charakteristiku vyššej moci druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti, ďalej budú zmluvné strany postupovať podľa Obchodného zákonníka.

Článok XIII.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluva zanikne riadnym splnením predmetu zmluvy. Zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.
2. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy aj keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolená reštrukturalizácia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
4. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
   4.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu realizácie diela,
   4.2 ak zhotoviteľ nesplní podmienky poistenia podľa článku X. „Poistenie“ tejto zmluvy,
   4.3 zhotoviteľ bude realizovať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,

4.4 neprevzatie miesta realizácie diela/staveniska zhotoviteľom,

4.5 ak zhotoviteľ nezloží záruku na vykonanie diela a ani neodovzdá bankovú záruku objednávateľovi s náležitosťami podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy a/alebo v lehote stanovej v tejto zmluve,

4.6 ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,

4.7 vadné plnenie zhotoviteľa,

4.8 omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 30 dní alebo,

4.9 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy.

5. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej desať dní, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na vykonanej časti diela.

Článok XIV.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán. Táto zmluva môže byť menená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude doručovaná na adresy uvedené v článku I tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluva neurčuje inak a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností,

neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný 3. pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Akákoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

4. Táto zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok tejto zmluvy, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred predpokladanou zmenou.
7. V prípade sporného výkladu ustanovení tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
8. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a Ponukový rozpočet

   Príloha č. 2 – Štatút zmenového konania

   Príloha č. 3 – Grafický časový harmonogram realizácie diela

   Príloha č. 4 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP

   Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa a Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
10. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
11. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok:

    - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

    - objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,

- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa

Kontrolu VO a obstarávania spolufinancovaného z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko vykonáva ÚVO ako SO na základe delegovania tejto právomoci na ÚVO zo strany poskytovateľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súlade s článkom 71 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „všeobecné nariadenie“).

12. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
13. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, že sú oprávnené plniť si v celom rozsahu záväzky dohodnuté touto zmluvou a že táto zmluva nevznikla v tiesni, ani za nápadne nevýhodných alebo nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, pričom táto zmluva je určitá a zrozumiteľná a plne zodpovedá slobodnej, vážnej a určitej vôli zmluvných strán. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali túto zmluvu.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
V Slovenskom Pravne, dňa	Vo Vinnom , dňa
.....	.....
Bc. Pavol Grusmann starosta obce	Ing. Rastislav Vojna RAVOZA s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-02-17-final
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.6.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 410 775,25**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 735 253,56**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-02-17-final

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno**

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 410 775,25**	**1 735 253,56**
SO-01	**Základná škola**	1 278 732,95	1 572 841,53
SO-01-1	**Zníženie energetickej náročnosti objektu**	1 070 566,75	1 316 797,10
c	**Zateplenie obvodového plášťa**	353 871,07	435 261,42
d	**Zateplenie strešného plášťa**	170 757,09	210 031,22
e	**Výmena otvorových konštrukcií**	49 132,72	60 433,25
f	**Vykurovanie**	65 503,60	80 569,43
g	**Vzduchotechnika**	71 919,59	88 461,10
i	**Vnútorne osvetlenie**	199 057,37	244 840,57
n	**Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia**	132 526,31	163 007,36
m	**Bleskozvod**	19 605,18	24 114,37
o	**Nabíjacia stanica**	8 193,82	10 078,40
SO-01-2	**Debarierizácia**	208 166,20	256 044,43
SO-02	**Dažďová kanalizácia**	91 997,82	113 157,32
SO-03	**OZE - FTVE**	40 044,48	49 254,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

c - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**353 871,07**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**435 261,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:
SO-01 - Základná škola

Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:
c - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**353 871,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	331 830,67
1 - Zemné práce	18 927,70
2 - Zakladanie	2 722,93
5 - Komunikácie	694,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	233 260,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	56 981,40
99 - Presun hmôt HSV	19 243,85
PSV - Práce a dodávky PSV	20 769,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 371,60
713 - Izolácie tepelné	8 148,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	249,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 270,66

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

c - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**353 871,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				331 830,67
	D	1	Zemné práce				18 927,70
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	107,042	74,82	8 008,48
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	107,042	14,95	1 600,43
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	107,042	1,68	179,54
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,042	4,38	468,79
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 354,924	0,44	1 037,33
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	107,042	7,73	826,96
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	107,042	0,76	81,61
8	K	171209002.S	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,028	13,55	2 684,01
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,211	3,77	226,97
10	*M*	*583310004200.S*	*Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm*	*t*	*108,380*	*14,71*	*1 593,81*
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	41,130	27,55	1 133,04
12	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*76,090*	*14,28*	*1 086,73*
	D	2	Zakladanie				2 722,93
13	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezе so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	114,252	1,30	148,08
14	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*114,252*	*1,20*	*137,43*
15	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	20,566	54,05	1 111,49
16	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	228,503	5,80	1 325,93
	D	5	Komunikácie				694,16
17	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	99,812	6,95	694,16
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				233 260,63
18	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	477,282	1,68	800,53
19	K	621255041.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	121,729	144,47	17 586,63
20	*M*	*591510004600*	*Cementotriesková doska CETRIS PLUS, rozmer 12x3350x1250 mm, s hladkým povrchom a základným náterom*	*m2*	*133,902*	*26,47*	*3 544,65*
21	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	254,132	4,43	1 125,89
22	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	254,132	3,58	910,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	621462271	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	254,132	17,53	4 454,07
24	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	254,132	8,60	2 185,05
25	K	622255061.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	17,364	67,73	1 176,14
26	*M*	*591510000199*	*Fasádna cementotrieskova doska, hr.16 mm, prefarbená s lazúrou*	*m2*	*18,231*	*93,65*	*1 707,28*
27	K	622421312.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	1 918,036	5,54	10 626,04
28	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	334,505	1,82	609,23
29	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	1 918,036	3,46	6 645,33
30	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 817,501	2,62	4 757,40
31	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1 817,501	15,88	28 867,73
32	K	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná	m2	100,535	28,38	2 852,98
33	K	622465242.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, hydrofobizovaná (soklová) omietka	m2	171,182	16,32	2 794,32
34	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 918,036	9,22	17 693,81
35	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - podhľad	m2	151,506	26,57	4 024,78
36	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,549	28,83	1 140,08
37	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,050	35,83	861,77
38	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	64,636	43,65	2 821,44
39	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	90,055	45,00	4 052,31
40	K	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 133,274	52,15	59 097,66
41	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	246,653	29,46	7 266,96
42	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,837	32,87	126,11
43	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,076	45,07	183,69
44	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	78,066	61,94	4 835,43
45	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,556	80,13	1 166,34
46	K	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2	7,357	30,28	222,74
47	K	625250701	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	53,370	34,13	1 821,51
48	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - podhľad	m2	95,497	34,13	3 259,30
49	K	625250703	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - podhľad	m2	7,129	35,87	255,69
50	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,386	35,87	444,24
51	K	625250707	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,785	44,78	124,71
52	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - podhľady na 1.PP	m2	506,184	45,64	23 103,23
53	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	45,161	57,04	2 575,78
54	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	113,476	66,44	7 539,16
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				56 981,40
55	K	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	166,353	7,40	1 230,22
56	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*168,300*	*2,44*	*410,59*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,635	98,79	1 643,36
58	K	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	3,880	15,82	61,40
59	*M*	*592270006200.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*2,000*	*8,48*	*16,96*
60	*M*	*592270020000.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*4,000*	*64,27*	*257,08*
61	*M*	*592270027400.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, C 250, pozinkovaný, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*4,000*	*36,98*	*147,94*
62	*M*	*592270030000.S*	*Vpust betónový, lxšxv 500x210x560 mm, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*1,000*	*84,31*	*84,31*
63	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	334,505	7,10	2 374,56
64	K	9389020712	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 918,036	2,46	4 711,85
65	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 021,218	2,48	5 016,69
66	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6 063,654	1,68	10 170,36
67	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 021,218	1,69	3 407,24
68	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 021,218	1,74	3 509,97
69	*M*	*283280000100.S*	*Sieť na lešenie PP, pevnosť 550 N/5 cm*	*m2*	*2 021,218*	*2,04*	*4 126,36*
70	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 021,218	0,70	1 421,11
71	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	966,251	3,13	3 020,32
72	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	7,040	6,61	46,52
73	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	22,176	7,95	176,39
74	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	93,803	9,65	905,06
75	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	245,179	10,82	2 652,23
76	K	9539951131	Rohová lišta z PVC	m	731,937	2,59	1 897,28
77	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	223,003	3,91	870,86
78	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	256,003	3,28	839,25
79	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	242,055	3,80	920,66
80	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	32,000	1,79	57,20
81	*M*	*429720337280.S*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 100x120x15 mm*	*ks*	*32,000*	*2,13*	*68,04*
82	K	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	2 280,076	0,81	1 854,20
83	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	214,580	5,24	1 125,17
84	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	50,526	10,55	533,30
85	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	101,052	7,40	747,30
86	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,526	13,65	689,52
87	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 212,624	0,43	523,88
88	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,526	10,65	538,01
89	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	202,104	1,19	241,40
90	K	9790935-R	Drvenie stavebného odpadu z demolácií vr. presunu a pristavenia stoja	t	50,526	13,55	684,81
	D	99	Presun hmôt HSV				19 243,85
91	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	522,355	36,84	19 243,85
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 769,74
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				12 371,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá	m2	114,675	37,37	4 285,89
93	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	334,505	0,30	99,18
94	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,117*	*1 654,61*	*193,59*
95	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	334,505	0,56	187,02
96	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*401,405*	*1,21*	*486,25*
97	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	334,505	3,31	1 107,94
98	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*384,680*	*1,78*	*684,31*
99	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	334,505	4,79	1 603,82
100	*M*	*628330000100.S*	*Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný*	*m2*	*401,405*	*9,21*	*3 696,15*
101	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	2,29	27,45
	D	713	Izolácie tepelné				8 148,61
102	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	70,648	4,70	332,15
103	*M*	*283750002500.S*	*Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*72,061*	*34,32*	*2 473,47*
104	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	355,922	4,70	1 673,34
105	*M*	*283750001800*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER*	*m2*	*363,040*	*9,94*	*3 608,03*
106	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	4,946	4,70	23,25
107	*M*	*283750001600*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER*	*m2*	*5,045*	*5,73*	*28,89*
108	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,990	1,19	9,48
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				249,53
109	K	767832100.S	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	10,900	11,44	124,65
110	K	7678321D	Demontáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	10,900	11,44	124,65
111	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,250	0,93	0,23
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 270,66
112	K	logo	Montáž a dodávka loga	súbor	1,000	1 270,66	1 270,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

d - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	24.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50310810
RAVOZA s.r.o.		IČ DPH:	SK2120270328
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **170 757,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **210 031,22**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
		RAVOZA s.r.o. 072 31 Vinné 3662 IČO 50 310 810 IČ DPH: SK2120270328	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Úroveň 3:
d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:
Dátum: 24.06.2025
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**170 757,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 108,99
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	13 602,25
4 - Vodorovné konštrukcie	8 345,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 921,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	787,70
99 - Presun hmôt HSV	6 451,98
PSV - Práce a dodávky PSV	121 087,47
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	34 350,95
713 - Izolácie tepelné	44 411,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	197,89
762 - Konštrukcie tesárske	10 849,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 526,17
764 - Konštrukcie klampiarske	21 607,21
766 - Konštrukcie stolárske	6 028,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	114,57
M - Práce a dodávky M	11 560,63
20-M-01 - Konštrukcia DP-DTHWN	1 910,40
20-M-02 - Konštrukcia DP-DTHWN - východ/západ	9 650,23

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**170 757,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 108,99
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				13 602,25
1	K	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	25,089	213,86	5 365,63
2	K	314291140.S	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 300mm s. III malta žiarovzdorná hr. 3 mm	m3	5,524	983,49	5 432,81
3	K	316121001.S	Montáž komínovej dosky	ks	1,000	360,07	360,07
4	*M*	*598220003609*	*Krycia doska komínová nerezová na mieru vr. 2x nerezová strieška*	*kpl*	*1,000*	*1 200,26*	*1 200,26*
5	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,535	98,02	150,46
6	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	20,460	21,65	442,97
7	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	20,460	3,47	70,90
8	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,303	1 852,33	561,26
9	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	4,000	4,47	17,89
	D	4	Vodorovné konštrukcie				8 345,85
10	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,614	107,88	1 792,28
11	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	108,654	13,49	1 466,12
12	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	108,654	3,61	391,92
13	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,825	1 662,13	4 695,53
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 921,21
14	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy	m3	74,195	120,24	8 921,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				787,70
15	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	5,524	33,00	182,29
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,201	9,95	81,57
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,402	6,97	114,30
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,201	12,86	105,46
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	196,824	0,41	80,13
20	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,201	10,03	82,29
21	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,804	1,13	36,92
22	K	9790935-R	Drvenie stavebného odpadu z demolácií vr. presunu a pristavenia stroja	t	8,201	12,77	104,74
	D	99	Presun hmôt HSV				6 451,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	194,454	33,18	6 451,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				121 087,47
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				34 350,95
24	K	712331101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	1 236,572	4,55	5 630,80
25	M	283220002000	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	m2	1 422,057	5,37	7 641,66
26	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-m fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	245,032	5,66	1 387,53
27	M	221430000100.S	*Toluén pre nitráciu*	t	0,020	1 184,52	23,69
28	M	245920000900	*Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA*	kg	1,960	12,54	24,59
29	M	283220002000	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	m2	281,786	5,37	1 514,22
30	K	712831101.S	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	406,344	5,66	2 300,99
31	M	283220002000	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	m2	487,614	5,37	2 620,27
32	K	712973531	Povlaková krytina - detaily k fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste a chrliča	ks	9,000	11,27	101,44
33	M	286630033-1	*Vyhrievaná strešná vpusť s integrovanou PVC manžetou a ochranným košom*	ks	8,000	171,83	1 374,66
34	M	28663003340r	*Chrlič guľatý s PVC manžetou 50 - vyhrievaný*	ks	1,000	117,16	117,16
35	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 159,151	0,45	1 431,13
36	M	693110002000.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	m2	1 976,712	1,11	2 192,37
37	M	693110004500.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	m2	1 656,312	1,12	1 849,95
38	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	36,828	9,83	361,86
39	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	294,624	0,20	59,83
40	M	607260000300.S	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	m2	9,207	16,35	150,51
41	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	3,553	9,76	34,69
42	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	28,424	0,20	5,77
43	M	607260000300.S	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	m2	1,456	16,35	23,80
44	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	272,206	8,06	2 194,12
45	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	2 177,648	0,20	442,22
46	M	607260000300.S	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	m2	168,768	16,35	2 758,93
47	K	712991060.1	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na komíne pod klampiarske konštrukcie	m	3,410	9,83	33,53
48	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	27,280	0,20	5,54
49	M	607260000300.S	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	m2	4,263	16,35	69,69
50	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		2,19	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				44 411,88
51	K	71314215S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová	m2	1 077,998	2,46	2 651,88
52	M	283720009000.S	*Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	m2	1 131,898	10,46	11 839,65
53	K	71314225S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°polystrénom, dvojvrstvová	m2	1 236,572	3,11	3 845,74
54	M	283720009000.S	*Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	m2	2 430,298	10,35	25 153,58
55	M	283720000900.S	*Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	m2	166,503	5,50	915,77
56	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,500	1,17	5,26
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				197,89
57	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	3,000	28,77	86,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	27,46	109,84
59	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,92	1,74
	D	762	Konštrukcie tesárske				10 849,87
60	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	217,825	4,12	897,44
61	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*239,608*	*15,00*	*3 594,12*
62	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	241,296	2,44	588,76
63	*M*	*6054100003*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly pre vytvorenie spádu*	*m3*	*2,895*	*412,44*	*1 194,01*
64	K	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	96,096	17,98	1 727,81
65	K	762431303.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	31,385	17,98	564,30
66	K	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	92,307	21,79	2 011,37
67	K	762431333	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm	m2	10,344	20,85	215,67
68	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	10,344	1,46	15,10
69	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,000	3,75	41,29
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 526,17
70	K	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m2	121,729	10,92	1 329,54
71	*M*	*590180001100.S*	*Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*48,692*	*1,26*	*61,12*
72	*M*	*590180001200.S*	*Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*389,534*	*1,89*	*734,90*
73	K	763163381.S	Montáž jednoúrovňovej nosnej kca závesnej pre SDK podhľady z CD a UD profilov	m2	96,096	9,97	958,31
74	*M*	*590180001100.S*	*Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*38,438*	*1,26*	*48,25*
75	*M*	*590180001200.S*	*Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*201,802*	*1,89*	*380,72*
76	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,800	3,51	13,33
	D	764	Konštrukcie klampiarske				21 607,21
77	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	35,871	2,31	82,78
78	K	764311995	Náter strechy - S3	m2	81,767	1,72	140,88
79	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	123,570	1,72	212,90
80	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	140,408	0,93	130,26
81	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	86,680	0,68	58,79
82	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	88,000	0,18	15,78
83	K	764351891.S	Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	6,000	28,33	169,98
84	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	32,610	*2,53*	82,37
85	*M*	*553440037700.S*	*Hák do krokvy polkruhový pozinkovaný, r.š. 280 mm*	*ks*	*33,000*	*1,10*	*36,27*
86	*M*	*553440044800.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 280 mm*	*ks*	*4,000*	*2,98*	*11,91*
87	*M*	*553440052800.S*	*Spojka žlabu polkruhového pozink farebný, rozmer 280 mm*	*ks*	*7,000*	33,90	*237,33*
88	K	764359431.K/06	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby	ks	2,000	11,87	23,75
89	K	764391410.K/09	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm, pre ukončenie fólie na atike	m	303,085	14,85	4 501,21
90	K	764391420.K/26	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	247,460	13,40	3 316,27
91	K	764421520.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	m	68,320	63,62	4 346,71
92	K	7644304509	Oplechovanie komína z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1500 mm	m	3,100	47,50	147,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	3,875	0,78	3,02
94	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr	m	36,500	21,79	795,32
95	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	11,010	6,10	67,21
96	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	9,37	56,22
97	*M*	*553440004100.S*	*Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm*	*ks*	*6,000*	42,41	*254,46*
98	K	764731117.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 750 mm	m	18,085	3,76	67,96
99	K	764841-K/24	Montáž stenovej lišty z poplastovaného plechu pre ukončenie fólie r.š.70 mm	m	303,085	2,10	635,60
100	*M*	*553430004700.K /24*	*Stenová lišta z poplstovaného plechu pre ukončenie fólie r.š.70 mm*	*m*	*305,000*	18,09	*5 516,42*
101	K	764950751.S1	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 50 mm	m	2,500	19,01	47,54
102	K	764951001.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 100 mm	m	11,000	20,21	222,28
103	K	764951003.S1	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 125 mm	m	40,000	7,41	296,25
104	K	764952001.S1	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI priemer 50 mm	ks	2,000	8,43	16,85
105	K	764952003.S	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI priemer 100 mm	ks	4,000	9,70	38,79
106	K	764952005.S1	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI priemer 125 mm	ks	8,000	1,48	11,85
107	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,000	3	63,00
	D	766	Konštrukcie stolárske			3,39	6 028,93
108	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	14,820	*405,35*	6 007,30
109	*M*	*60541000030*	*Rezivo stavebné zo smreku - pomocná konštrukcia z hranolov 50/50 mm*	*m3*	*0,041*	0,62	*0,03*
110	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,000	3,60	21,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				114,57
111	K	767131pc01	Pomocná oceľová konštrukcia z SHS 50x5 profilov	m2	44,931	2,55	114,57
	D	M	Práce a dodávky M				11 560,63
	D	20-M-01	Konštrukcia DP-DTHWN				1 910,40
112	K	166794	PS8E A2	100ks	1,000	2,56	2,56
113	K	620415	LCCW50H35MC	ks	4,000	22,98	91,93
114	K	6505414	SMM8X16F	100ks	1,000	4,80	4,80
115	K	6505443	PP10F	100ks	1,000	72,25	72,25
116	K	65114197	SMM10X70F	100ks	1,000	48,96	48,96
117	K	651643	SGKFM10X20PV	100ks	1,000	0,48	0,48
118	K	660246	NRKM8PV	ks	48,000	7,94	380,94
119	K	660944	PW8E A2	100ks	1,000	11,29	11,29
120	K	851518	OWN15/1,8MC	ks	10,000	19,65	196,46
121	K	858024	SPM2	ks	12,000	1,57	18,90
122	K	858431	PCSBV	ks	24,000	28,66	687,79
123	K	895333	CC50H35/3,3MC	ks	8,000	16,15	129,23
124	K	895525	CC55H50/1,55MC	ks	12,000	3,22	38,64
125	K	895604	CP50H35/0,45MC	ks	12,000	10,24	122,83
126	K	895615	CP50H35/1,5MC	ks	12,000	1,81	21,70
127	K	897334	BUFMC	ks	24,000	0,24	5,80
128	K	898525	SAM8X25E	ks	48,000	1,58	75,84
	D	20-M-02	Konštrukcia DP-DTHWN - východ/západ				9 650,23
129	K	166794	PS8E A2	100ks	3,000	2,56	7,67
130	K	620415	LCCW50H35MC	ks	76,000	4,80	364,98
131	K	6505443	PP10F	100ks	3,000	72,25	216,76
132	K	65114197	SMM10X70F	100ks	3,000	48,96	146,88
133	K	651643	SGKFM10X20PV	100ks	10,000	0,48	4,83
134	K	660246	NRKM8PV	ks	264,000	7,94	2 095,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	660944	PW8E A2	100ks	3,000	0,37	1,12
136	K	7041455	BR45/1MC	ks	61,000	9,80	597,77
137	K	858023	SPM1	ks	122,000	1,57	192,12
138	K	858431	PCSBV	ks	122,000	4,34	529,77
139	K	878000	PGWZMC	ks	61,000	19,10	1 165,11
140	K	895322	CC50H35/2,2MC	ks	28,000	28,66	802,42
141	K	895333	CC50H35/3,3MC	ks	76,000	31,26	2 375,90
142	K	895430	CC55H50/3MC	ks	61,000	3,22	196,40
143	K	895604	CP50H35/0,45MC	ks	61,000	10,24	624,40
144	K	895615	CP50H35/1,5MC	ks	122,000	1,81	220,66
145	K	897334	BUFMC	ks	264,000	0,24	63,80
146	K	898525	SAM8X25E	ks	264,000	0,17	44,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:
SO-01 - Základná škola

Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:
e - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**49 132,72**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**60 433,25**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Úroveň 3:
e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:
Dátum: 24.06.2025
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**49 132,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	736,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	736,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 396,72
764 - Konštrukcie klampiarske	4 239,37
766 - Konštrukcie stolárske	33 220,85
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 936,50

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**49 132,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				736,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				736,00
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	207,236	2,51	520,78
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	27,340	2,51	68,70
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,986	9,94	19,74
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,972	6,96	27,66
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,986	12,85	25,52
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,664	0,41	19,39
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,986	10,03	19,92
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,944	1,12	8,94
9	K	9790935-R	Drvenie stavebného odpadu z demolácií vr. presunu a pristavenia stroja	t	1,986	12,76	25,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 396,72
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 239,37
10	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	220,185	17,95	3 952,26
11	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	220,185	1,28	281,05
12	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	1,52	6,06
	D	766	Konštrukcie stolárske				33 220,85
13	K	766621400.S	Montáž plastových výplní otvorov	m	296,150	13,48	3 992,77
14	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*296,150*	*2,59*	*767,84*
15	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*296,150*	*0,73*	*215,00*
16	*M*	*611410000PL*	*Plastové výplne otovorov*	*m2*	*96,896*	*277,62*	*26 900,52*
17	K	766694114	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	64,770	6,39	413,89
18	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*64,770*	*14,02*	*908,38*
19	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*50,000*	*0,41*	*20,34*
20	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,300	0,64	2,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 936,50
21	K	767612100.S	Montáž hliníkových výplní otvorov	m	45,340	18,52	839,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*45,340*	*2,59*	*117,55*
23	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*45,340*	*0,73*	*32,92*
24	*M*	*55341000AL*	*Hliníkové výplne otvorov s izolačným trojsklom, RAL 7016*	*m2*	*20,360*	*478,66*	*9 745,51*
25	K	76766212D	Demontáž mreží pevných zváraním	m2	17,076	11,72	200,12
26	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,88	0,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:
SO-01 - Základná škola

Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:
f - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**65 503,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**80 569,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

f - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**65 503,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	62 040,91
713 - Izolácie tepelné	2 472,17
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	27 985,79
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	6 630,15
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	24 952,80
OST - Ostatné	3 462,69

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

f - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**65 503,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	48,000	2,33	111,93
2	K	971052231.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	112,000	9,53	1 066,99
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,122	11,13	446,57
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	40,122	14,27	572,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				62 040,91
	D	713	Izolácie tepelné				2 472,17
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,42	34,24
6	*M*	*283310004600*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*10,000*	*1,92*	*19,16*
7	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia	m	26,000	5,34	138,83
8	*M*	*IZ*	*Tepelná izolácia Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vnút. priemer 64 mm, hrúbka 60 mm alebo ekvivalent*	*m*	*26,000*	*14,00*	*363,99*
9	K	713530855.S	Tesnenie potrubia protipožiarnou speňujúcou páskou	ks	155,000	12,35	1 914,66
10	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	35,85	1,29
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				27 985,79
11	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok	m	1 100,000	2,12	2 336,17
12	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	1 066,000	0,78	833,14
13	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	745,000	13,30	9 906,64
14	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	51,000	14,03	715,31
15	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	30,000	15,39	461,60
16	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	56,000	18,89	1 057,77
17	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	51,000	25,15	1 282,52
18	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	45,000	33,29	1 497,92
19	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	5,000	41,31	206,53
20	K	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	m	83,000	114,88	9 535,36
21	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,577	36,58	94,27
22	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,398	41,89	58,56
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				6 630,15
23	K	734223120.S1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	ks	101,000	3,47	350,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	1392301	Ventil do spiatočky Herz RL-5, DN 15	ks	57,000	9,66	550,43
25	*M*	*H*	*Pripájací diel Herz-3000 pre telesá VK*	*ks*	*44,000*	*29,59*	*1 301,77*
26	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	57,000	3,47	197,64
27	K	1772391	Termostatický ventil Herz TS-90, DN 15	ks	57,000	14,29	814,29
28	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho automatického DN25	ks	2,000	2,61	5,22
29	*M*	*13*	*Automatický odvzdušňovací ventil, DN 25*	*ks*	*2,000*	*67,18*	*134,36*
30	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	101,000	2,64	266,16
31	*M*	*1986110*	*HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C*	*ks*	*101,000*	*29,78*	*3 007,41*
32	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	40,85	2,66
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				24 952,80
33	K	735158120	Vykurovacie telesá tlaková skúška telesa vodou	ks	101,000	10,84	1 094,40
34	*M*	*484530011600*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhĺ 500x700x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO*	*ks*	*3,000*	*111,56*	*334,67*
35	*M*	*484530015757*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK KLASIK 11, vxlxhĺ 500x500x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*4,000*	*62,91*	*251,65*
36	*M*	*484530015757-Z*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK KLASIK Z 11, vxlxhĺ 500x500x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*279,64*	*279,64*
37	*M*	*484530011700-Z*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK VK-Z 11, vxlxhĺ 500x800x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*395,20*	*395,20*
38	*M*	*484530011900-Z*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK VK-Z 11, vxlxhĺ 500x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*446,01*	*446,01*
39	*M*	*484530015945*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhĺ 500x1400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*166,04*	*166,04*
40	*M*	*484530015947*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhĺ 500x1600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*8,000*	*184,67*	*1 477,32*
41	*M*	*484530015941-Z*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové pozinkované RADIK KLASIK Z 21, vxlxhĺ 500x1100x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*495,33*	*495,33*
42	*M*	*484530015945-VK*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhĺ 500x1400x66 mm, so spodným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*20,000*	*201,79*	*4 035,89*
43	*M*	*484530015947-VK*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhĺ 500x1600x66 mm, so spodným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*12,000*	*220,41*	*2 644,87*
44	*M*	*484530020200*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*2,000*	*221,84*	*443,67*
45	*M*	*484530020300*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*242,91*	*242,91*
46	*M*	*484530020400*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*264,01*	*264,01*
47	*M*	*484530021900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*263,91*	*263,91*
48	*M*	*484530022100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*310,54*	*310,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	484530039100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	459,72	459,72
50	M	484530048237	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK KLASIK 33, vxlxhĺ 600x1400x155 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	315,35	315,35
51	M	484530048294	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK KLASIK 33, vxlxhĺ 700x2000x155 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	503,77	503,77
52	M	484530020100-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 500x1200x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	165,02	660,09
53	M	484530020200-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 500x1400x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	186,10	1 302,67
54	M	484530020300-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 500x1600x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	207,17	207,17
55	M	484530021500-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	158,20	791,00
56	M	484530021700-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	181,52	181,52
57	M	484530021800-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 600x1400x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	204,84	1 433,86
58	M	484530021900-K700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 700x1600x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	273,80	273,80
59	M	484530023300-K	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhĺ 900x1200x100 mm, bočné pripojenie, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	272,26	272,26
60	M	484530015759	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK KLASIK 11, vxlxhĺ 500x600x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	9,000	69,11	621,95
61	M	484530015759-Z	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK KLASIK Z 11, vxlxhĺ 500x600x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	305,07	610,14
62	M	484530015729-Z	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK KLASIK Z 11, vxlxhĺ 400x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	231,95	231,95
63	M	484530015731-Z	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové pozinkované RADIK KLASIK Z 11, vxlxhĺ 400x500x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	253,22	253,22
64	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	2 800,000	1,27	3 543,69
65	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,995	48,27	144,58
	D	OST	Ostatné				3 462,69
66	K	HZS 001	Vykurovacia skúška	hod.	24,000	12,60	302,29
67	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	3 160,40	3 160,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:
SO-01 - Základná škola

Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:
g - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**71 919,59**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**88 461,10**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Úroveň 3:
g - Vzduchotechnika

Miesto:
Dátum: 24.06.2025
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**71 919,59**
D1 - Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne	36 807,57
D2 - Potrubné rozdovy	9 672,52
D3 - Zariadenie č. 2 - Vetranie hygienických miestností	4 038,63
D2 - Potrubné rozdovy	1 469,18
D4 - Ostatné	19 931,69

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

g - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**71 919,59**
	D	D1	Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne				36 807,57
1	K	Pol4	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 7100 BASIC-N, ROZMERY: 2560X1605X1050 mm, HMOTNOSŤ:520 KG, NAPÁJANIE: 400V/3F/50HZ, MAX. PRÚD: 5,4A, OBJEMOVÝ PRIETOK: 5745 M3/H, HLADINA AKUST. TLAKU: 51 DB(A) + PRÍSLUŠENTSVO (C23003796 / ZS29849 / 0 / D)	ks	1,000	16 994,77	16 994,77
2	K	Pol5	KONDENZAČNÁ JEDNOTKA DAIKIN ERQ 250A7W, CHL VÝKON: 28,0 KW, VYK VÝKON: 31,5 KW, ROZMERY: 1680X930X765 mm, HMOTNOSŤ 240 KG, NAPÁJANIE: 400V/3F/50HZ, MFA: 25.0A, MCA: 21.6A, HLADINA AKUST. TLAKU: 58 DB(A)	ks	1,000	11 264,19	11 264,19
3	K	Pol6	Exp. ventil, výkon výparnika 24,7-30,8kW Daikin EKEXV250	ks	1,000	270,41	270,41
4	K	Pol7	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA	ks	1,000	916,00	916,00
5	K	Pol8	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1	bm	5,000	11,01	55,07
6	K	Pol9	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1	bm	5,000	23,55	117,75
7	K	Pol10	TLMIČ HLUKU THP 900x710/1000	ks	3,000	291,01	873,02
8	K	Pol11	KUCHYNSKÝ DIGESTOR 2680x1300 mm	ks	1,000	2 104,20	2 104,20
9	K	Pol12	KUCHYNSKÝ DIGESTOR 3200x1800 mm	ks	1,000	3 133,91	3 133,91
10	K	Pol13	DVOJRADOVÁ HLINÍKOVÁ VÝUSTKA NOVA-A-2-2-400x200-R1-H-SW	ks	8,000	56,32	450,57
11	K	Pol14	POŽIARNA KLAPKA FDS-3G-750x450-H0	ks	2,000	249,82	499,64
12	K	Pol15	POŽIARNA KLAPKA FDR-3G-250-H0-OF	ks	1,000	128,04	128,04
	D	D2	Potrubné rozdovy				9 672,52
13	K	Pol16	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ PR-500x500 - 900x710 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	3,000	44,01	132,03
14	K	Pol17	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK OL-900x710 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	4,000	77,14	308,56
15	K	Pol18	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ PR-900x710 - 750x450 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	2,000	47,01	94,02
16	K	Pol19	ŠTVORHRANNÝ VÝFUKOVÝ KUS 900x710 Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	62,60	62,60
17	K	Pol20	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK 750x450 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	5,000	50,19	250,94
18	K	Pol21	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA 750x450 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	30,000	50,95	1 528,46
19	K	Pol22	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ 750x450 - 450x450 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	30,13	30,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	Pol23	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK 750x450 mm 15° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	2,000	29,77	59,54
21	K	Pol24	ŠTVORHRANNÝ NÁSTAVEC 600x400 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	12,40	12,40
22	K	Pol25	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK 600x400 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	40,88	40,88
23	K	Pol26	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ 750x450 - 500x315 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	30,35	30,35
24	K	Pol27	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK 500x315 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	31,92	31,92
25	K	Pol28	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK 450x450 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	32,55	32,55
26	K	Pol29	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA 450x450 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	2,000	31,29	62,59
27	K	Pol30	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ 450x450 - 450x355 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	28,25	28,25
28	K	Pol31	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA 450x355 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	2,000	28,12	56,23
29	K	Pol32	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ 450x355 - 450x200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	25,34	25,34
30	K	Pol33	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA 450x200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	2,000	25,43	50,86
31	K	Pol34	ŠTVORHRANNÝ ZÁSLEP 450x200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	ks	1,000	12,65	12,65
32	K	Pol35	VONKAJŠIA IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU S OPLECHOVANÍM HR. 50 mm	m2	35,000	144,20	5 047,17
33	K	Pol36	VNÚTORNÁ IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HR. 19 mm	m2	84,000	21,13	1 775,05
	D	D3	Zariadenie č. 2 - Vetranie hygienických miestností			0	4 038,63
34	K	Pol37	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 100 EC SILEO, ROZMERY: 246X246X213MM, HMOTNOSŤ: 2.9 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.69A, OBJEM VZDUCHU: 321 M3/H, PRÍKON MAX: 83 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	7,000	293,69	2 055,85
35	K	Pol38	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 125 EC SILEO, ROZMERY: 246X246X203MM, HMOTNOSŤ: 2.8 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.678A, OBJEM VZDUCHU: 285 M3/H, PRÍKON MAX: 482 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	4,000	301,75	1 207,00
36	K	Pol39	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 160 EC SILEO, ROZMERY: 286X286X198MM, HMOTNOSŤ: 3.3 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.701A, OBJEM VZDUCHU: 616 M3/H, PRÍKON MAX: 86 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	2,000	318,76	637,53
37	K	Pol40	TANIEROVÝ VENTIL EFFC-100-SW	ks	16,000	6,00	95,99
38	K	Pol41	TANIEROVÝ VENTIL EFFC-160-SW	ks	4,000	10,57	42,26
	D	D2	Potrubné rozdovy				1 469,18
39	K	Pol42	SPÄTNÁ KLAPKA RSKA Ø100	ks	7,000	3,25	22,75
40	K	Pol43	SPÄTNÁ KLAPKA RSKA Ø125	ks	4,000	3,71	14,83
41	K	Pol44	SPÄTNÁ KLAPKA RSKA Ø160	ks	4,000	4,83	19,30
42	K	Pol45	SPÄTNÁ KLAPKA RSKA Ø250	ks	1,000	7,03	7,03
43	K	Pol46	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	35,000	2,96	103,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol47	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	11,000	3,75	41,27
45	K	Pol48	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	32,000	4,70	150,43
46	K	Pol49	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	6,000	6,30	37,82
47	K	Pol50	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	bm	10,000	7,83	78,26
48	K	Pol51	OBLUK SEGMENTOVY Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	32,000	4,20	134,38
49	K	Pol52	OBLUK SEGMENTOVY Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	3,000	5,16	15,47
50	K	Pol53	OBLUK SEGMENTOVY Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	7,000	7,23	50,58
51	K	Pol54	OBLUK SEGMENTOVY Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	9,97	9,97
52	K	Pol55	OBLUK SEGMENTOVY Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	11,08	11,08
53	K	Pol56	KRUHOVÝ PRECHOD Ø160/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	5,09	10,17
54	K	Pol57	KRUHOVÝ PRECHOD Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	3,000	4,84	14,53
55	K	Pol58	KRUHOVÝ PRECHOD Ø250/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	7,12	7,12
56	K	Pol59	KRUHOVÝ PRECHOD Ø200/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	5,82	5,82
57	K	Pol60	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø250/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	12,28	24,55
58	K	Pol61	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø200/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	11,32	11,32
59	K	Pol62	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø160/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	9,73	19,47
60	K	Pol63	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø160/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	7,81	15,62
61	K	Pol64	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø160/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	8,18	8,18
62	K	Pol65	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	6,000	6,37	38,20
63	K	Pol66	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA SVH Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	71,94	71,94
64	K	Pol67	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA SVH Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	1,000	65,96	65,96
65	K	Pol68	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA SVH Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	45,89	91,78
66	K	Pol69	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA SVH Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	ks	2,000	45,89	91,78
67	K	Pol36	VNÚTORNÁ IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HR. 19 mm	m2	14,000	21,13	295,84
	D	D4	Ostatné				19 931,69
68	K	Pol70	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	kpl	1,000	2 668,30	2 668,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	Pol71	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000	1 164,03	1 164,03
70	K	Pol72	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	kpl	1,000	492,47	492,47
71	K	Pol73	Uvedenie do prevádzky	kpl	15,000	111,93	1 678,88
72	K	Pol74	Vyregulovanie sústavy	kpl	1,000	1 495,33	1 495,33
73	K	Pol75	Montáž	kpl	1,000	11 371,63	11 371,63
74	K	Pol76	Presun hmôt	kpl	1,000	837,20	837,20
75	K	Pol77	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	223,85	223,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

i - Vnútorne osvetlenie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	24.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50310810
RAVOZA s.r.o.		IČ DPH:	SK2120270328
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **199 057,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v** **EUR** **244 840,57**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

2 RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO 50310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Úroveň 3:
i - Vnútorne osvetlenie

Miesto:
Dátum: 24.06.2025
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**199 057,37**
M - Práce a dodávky M	197 489,99
21-M - Elektromontáže	195 558,16
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 931,83
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 567,38
VRN04 - Projektové práce	174,15
VRN07 - Dopravné náklady	870,77
VRN10 - Inžinierska činnosť	522,46

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

i - Vnútorne osvetlenie

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**199 057,37**
	D	M	Práce a dodávky M				197 489,99
	D	21-M	Elektromontáže				195 558,16
1	K	210010085	Rúrka ohybná elektroinštalačná uložená pod omietkou	m	250,000	1,58	396,20
2	M	3412611003	Rúrka ohybná FXP25	m	250,000	0,62	154,56
3	K	210010110	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	1,48	59,21
4	M	3410300902	Lišta hranatá 40X40 biela	m	40,000	5,09	203,76
5	K	210010301	Krabica prístrojová vrátane zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	104,000	1,47	153,05
6	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	84,000	0,31	26,33
7	M	200007	Inštalačné krabice pod a na omietku + príslušenstvo - OBO krabica A8 biela , alebo ekvivalent	ks	20,000	1,39	27,86
8	K	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	m	60,000	7,97	478,05
9	M	3450600004	Káblový žľab 125/50, vrátane podpier a príslušenstva	m	60,000	16,11	966,56
10	K	210110021	Spínač nástenný, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	27,000	4,02	108,62
11	M	3450202190	Spínač jednopólový s rámikom biela, Valena life alebo obdobné	ks	27,000	3,87	104,39
12	K	210110023	Spínač, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	34,000	4,24	144,18
13	M	3450201490	Prepínač 5 s rámikom biela, Valena life alebo obdobné	ks	34,000	4,94	167,87
14	K	210110024	Spínač, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	20,000	4,24	84,81
15	M	3450201580	Prepínač 6 s rámikom biela, Valena life alebo obdobné	ks	20,000	5,64	112,85
16	K	210110025	Spínač , vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	3,000	5,22	15,65
17	M	3450201670	Prepínač 7 s rámikom biela, Valena life alebo obdobné	ks	3,000	6,20	18,60
18	K	210190005	Montáž rozvodnice	ks	5,000	130,62	653,08
19	M	21090005b	rozvádzač pre osvetlenie RXS	ks	5,000	740,16	3 700,78
20	K	210192553	zabezpečenie, odpájanie a demontáž exist. osvetlenia	ks	1,000	2 612,32	2 612,32
21	K	210192561	doplnenie vývodu (B32/3) v exist. rozvádzačoch pre na pojenioe nového rozvádzača	ks	5,000	69,66	348,31
22	K	210192562	Doplnenie prepäťovej ochrany do hl. rozvádzača.	ks	1,000	130,62	130,62
23	K	210201082	montáž svietidla	ks	417,000	8,40	3 504,03
24	M	3483301030	L1 LED Podľa knihy svietidiel	ks	68,000	391,85	26 645,63
25	M	3483501060	L2 LED Podľa knihy svietidiel	ks	281,000	452,80	127 237,23
26	M	3483501080	L3 LED Podľa knihy svietidiel,	ks	2,000	26,12	52,25
27	M	3483301040	L4 LED podľa knihy svietidiel,	ks	46,000	261,23	12 016,66
28	M	3483301080	L5 LED podľa knihy svietidiel,	ks	13,000	278,65	3 622,41
29	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	4 900,000	0,26	1 280,04
30	M	3410350085	CHKE-R 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4 900,000	0,79	3 882,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x1,5	m	550,000	0,30	167,62
32	*M*	*3410350097*	*CHKE-R 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*550,000*	*1,18*	*646,55*
33	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x10	m	30,000	0,51	15,15
34	*M*	*3410350102*	*CHKE-R 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*30,000*	*11,84*	*355,28*
35	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	30,000	0,56	16,72
36	*M*	*3410350556*	*H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*30,000*	*2,52*	*75,50*
37	K	555666	prenájom plošiny/lešenia	ks	1,000	870,77	870,77
38	K	5556661	Drážkovanie v stene (pre viac káblov)	m	1 900,000	2,00	3 805,27
39	K	5556663	Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	696,62	696,62
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení			0	1 931,83
40	K	220711045	Montáž a zapojenie pohyb. senzor pre spínanie svetla	ks	37,000	11,59	428,83
41	*M*	*4046201480*	*Stropný snímač pohybu*	*ks*	*37,000*	*40,62*	*1 503,00*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 567,38
	D	VRN04	Projektové práce				174,15
42	K	000400021	Projekčné práce - skutočné vyhotovenie	eur	1,000	174,15	174,15
	D	VRN07	Dopravné náklady				870,77
43	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava	eur	1,000	870,77	870,77
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				522,46
44	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	522,46	522,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	24.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50310810
RAVOZA s.r.o.		IČ DPH:	SK2120270328
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**132 526,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**163 007,36**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50310 810
IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Úroveň 3:
n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:
Dátum: 24.06.2025
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**132 526,31**
8 - Rúrové vedenie	74,90
HSV - Práce a dodávky HSV	59 595,81
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 127,85
4 - Vodorovné konštrukcie	9 539,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34 549,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 852,58
99 - Presun hmôt HSV	525,91
PSV - Práce a dodávky PSV	72 855,60
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 467,32
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 368,29
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	29 226,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	136,61
783 - Nátery	2 800,80
784 - Maľby	29 855,61

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**132 526,31**
	D	8	Rúrové vedenie				74,90
1	K	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	10,000	0,77	7,68
2	M	286140000400	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*26,98*	*53,96*
3	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	10,000	1,27	12,71
4	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,016	34,33	0,55
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 595,81
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				7 127,85
5	K	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	25,089	230,76	5 789,42
6	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,535	110,01	168,87
7	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	20,460	23,17	473,99
8	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	20,460	3,71	75,87
9	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,303	1 982,04	600,56
10	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	4,000	4,79	19,14
	D	4	Vodorovné konštrukcie				9 539,74
11	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,614	123,31	2 048,68
12	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	108,654	15,42	1 675,85
13	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	108,654	4,12	447,98
14	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,825	1 899,91	5 367,23
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 549,73
15	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	2 258,938	2,52	5 683,88
16	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	506,184	3,15	1 595,41
17	K	611465271	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	506,184	16,94	8 575,89
18	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	506,184	8,77	4 437,66
19	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	2 964,286	1,84	5 443,51
20	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	451,800	15,06	6 804,89
21	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	64,508	17,87	1 152,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	631571017.2	Násyp z praného kameniva z frakcie 16/32 s utlačením a urovnaním povrchu	m3	4,991	134,28	670,17
23	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	7,129	26,04	185,61
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 852,58
24	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	5,524	36,50	201,61
25	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,600	78,74	1 622,11
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	2,500	7,71	19,27
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,604	11,00	809,68
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	147,208	7,71	1 134,60
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,604	14,22	1 046,87
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 766,496	0,45	795,39
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,604	11,10	816,83
32	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	294,416	1,24	366,50
33	K	9790935-R	Drvenie stavebného odpadu z demolácií vr. presunu a pristavenia stroja	t	73,604	14,13	1 039,72
	D	99	Presun hmôt HSV				525,91
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,697	38,40	525,91
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				72 855,60
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				4 467,32
35	K	721172400.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 40	m	39,000	9,94	387,70
36	*M*	*286140045800*	*Rúra odpadová odhlučnená DN 40, dĺ. 1 m*	*ks*	*39,000*	*5,58*	*217,61*
37	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	54,600	10,13	552,91
38	*M*	*286140046500*	*Rúra odpadová odhlučnená DN 50, dĺ. 1 m*	*ks*	*54,600*	*5,54*	*302,72*
39	K	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	61,800	11,41	704,93
40	*M*	*286140048800*	*Rúra odpadová odhlučnená DN 110, dĺ. 1 m*	*ks*	*61,800*	*11,50*	*710,93*
41	K	721172587	Montáž odpadového potrubia odhlučneného DN 75	m	6,600	15,08	99,52
42	*M*	*286140047300*	*Rúra odpadová odhlučnená DN 75, dĺ. 1 m*	*ks*	*6,600*	*6,50*	*42,89*
43	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	34,000	2,98	101,46
44	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	31,000	3,30	102,36
45	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	23,000	4,88	112,29
46	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	13,000	10,42	135,43
47	*M*	*286630025500*	*Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruba, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez*	*ks*	*13,000*	*50,99*	*662,81*
48	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	162,000	0,92	148,75
49	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	162,000	1,10	178,78
50	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,230	27,08	6,23
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 368,29
51	K	722172622	Potrubie z rúr D 20,0x2,8 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	110,400	19,48	2 151,13
52	K	722172623	Potrubie z rúr D 25,0x3,5 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	64,800	21,27	1 378,19
53	K	722172624	Potrubie z rúr D 32,0x4,4 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	36,000	29,53	1 063,15
54	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 25	ks	140,800	1,50	211,32
55	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	106,000	8,65	917,12
56	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	4,000	8,65	34,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	211,200	1,69	356,14
58	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	211,200	1,20	253,59
59	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,124	24,52	3,04
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				29 226,97
60	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	22,000	20,04	440,90
61	*M*	*642360000800*	*Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie+sedátko s poklopom*	*ks*	*19,000*	*195,20*	*3 708,84*
62	*M*	*6423600008001*	*Misa záchodová keramická závesná pre imobilných, hlboké splachovanie+sedátko s poklopom*	*ks*	*3,000*	*248,25*	*744,76*
63	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického	ks	7,000	11,18	78,24
64	*M*	*642510000200.S*	*Pisoár keramický biely*	*ks*	*7,000*	*329,40*	*2 305,79*
65	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	22,000	8,17	179,66
66	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový, plast*	*ks*	*22,000*	*329,67*	*7 252,78*
67	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	40,14	280,95
68	*M*	*552370000900.S*	*Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*7,000*	*329,24*	*2 304,67*
69	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	34,000	33,73	1 146,67
70	*M*	*642110002300*	*Umývadlo keramické biela*	*ks*	*31,000*	*36,24*	*1 123,49*
71	*M*	*6421100023001*	*Umývadlo keramické biela pre imobilných*	*ks*	*3,000*	*36,24*	*108,73*
72	K	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	15,21	45,64
73	*M*	*552310000200.S*	*Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 400x400 mm*	*ks*	*3,000*	*203,12*	*609,36*
74	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	25,36	50,73
75	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou+batéria*	*ks*	*1,000*	*339,04*	*339,04*
76	*M*	*552370000100.S*	*Predstenový systém pre výlevku*	*ks*	*1,000*	*396,30*	*396,30*
77	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	51,43	51,43
78	*M*	*541320005600.S*	*Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l+armatúry*	*ks*	*1,000*	*605,65*	*605,65*
79	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	55,57	55,57
80	*M*	*541320005800.S*	*Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 200 l+armatúry*	*ks*	*1,000*	*1 103,59*	*1 103,59*
81	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	11,82	11,82
82	*M*	*541310000200.S*	*Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l*	*ks*	*1,000*	*150,41*	*150,41*
83	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	106,000	6,08	644,79
84	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	37,000	13,66	505,34
85	*M*	*551450003600*	*Batéria umývadlová stojanková páková pre imobilných*	*ks*	*3,000*	*102,14*	*306,42*
86	*M*	*5514500036001*	*Batéria umývadlová stojanková páková umývadlo*	*ks*	*31,000*	*112,56*	*3 489,26*
87	*M*	*551450000400*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*130,31*	*390,93*
88	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	34,000	6,04	205,32
89	*M*	*551620005900*	*Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT*	*ks*	*34,000*	*13,38*	*455,07*
90	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	6,66	19,97
91	*M*	*551620007100*	*Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT*	*ks*	*3,000*	*16,40*	*49,21*
92	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývačkovej do D 50	ks	1,000	6,07	6,07
93	*M*	*551620011800.S*	*Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast*	*ks*	*1,000*	*15,04*	*15,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,583	28,13	44,53
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				136,61
95	K	767131pc02	Oceľová nosná konštrukcia z uzavretých profilov šírky 80 mm - St12	m2	7,224	6,40	46,24
96	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	2,500	1,68	4,19
97	*M*	*553520003500.S*	*Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové*	*m*	*2,500*	12	*30,00*
98	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	70,22	56,18
	D	783	Nátery			18,89	2 800,80
99	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	5,995	*107,71*	645,72
100	K	783215400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a tmelením - 105µm	m2	5,995	0,97	5,82
101	K	783216100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm	m2	5,995	0,12	0,72
102	K	783299113.S1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. - vrstva polyuretánového blokátora hrdze	m2	89,944	8,33	749,62
103	K	783299114.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou farbou, dvojnásobné	m2	89,944	9,41	846,50
104	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	72,389	3,77	272,90
105	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	89,944	3,11	279,52
	D	784	Maľby			7,63	29 855,61
106	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	6 088,007	3,53	21 499,63
107	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	1 345,282	0,80	1 080,81
108	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	5 820,007	0,2	1 164,00
109	K	784411311.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	m2	4 358,842	1,07	4 656,42
110	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 258,938	0,39	877,51
111	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	4 358,842	0,13	577,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

m - Bleskozvod

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 605,18**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**24 114,37**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO 50310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

m - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 605,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 047,48
1 - Zemné práce	964,38
5 - Komunikácie	705,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	377,52
M - M	17 557,70
21-M - Elektromontáže	10 640,51
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	6 917,19

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

m - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 605,18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 047,48
	D	1	Zemné práce				964,38
1	K	100004220	Hutnenie zeminy strojne vrstva 20cm	m3	65,000	0,65	42,09
2	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	5,000	184,46	922,29
	D	5	Komunikácie				705,58
3	K	572942112	Vyspravenie betón. chodníka po prekopoch pre inžinierske siete.	m2	15,000	47,04	705,58
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				377,52
4	K	919735112	Rezanie existujúceho betónového krytu chodníka, alebo podkladu hĺbky do 100 mm	m	40,000	4,47	178,92
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000	18,49	184,88
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,000	1,37	13,72
	D	M	M				17 557,70
	D	21-M	Elektromontáže				10 640,51
7	K	210010314	Krabica na meraciu svorku bleskozvodu	ks	2,000	10,69	21,39
8	*M*	*3410301487*	*Krabica na meraciu svorku bleskozvodu, nastavovacia 210x165x149-210, albo obdobná*	*ks*	*2,000*	*6,20*	*12,41*
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000	1,53	381,27
10	*M*	*3544112000*	*páskový vodič FeZn43 Fl 30x4*	*kg*	*250,000*	*2,95*	*736,98*
11	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	85,000	2,81	238,98
12	*M*	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm*	*kg*	*55,000*	*2,77*	*152,29*
13	K	210220101	Bleskozvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 m, vrátane montáže podpier	m	490,000	3,82	1 870,30
14	*M*	*1561522500*	*Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm*	*kg*	*470,000*	*2,77*	*1 301,42*
15	*M*	*1561531200*	*Bleskozvodovy drot s pvc izolaciou AlMgSi/PVC 8/11mm*	*m*	*20,000*	*2,51*	*50,27*
16	*M*	*3540404100*	*Podpera vedenia na plochú strechu s kamenivom 100mm*	*ks*	*100,000*	*5,28*	*528,24*
17	*M*	*3544215550*	*Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20-2m s uchytením a podstavcom vrátane montáže*	*ks*	*21,000*	*22,15*	*465,19*
18	*M*	*3544218000*	*Podpera vedenia na ploché strechy betonová s plast podložkou 100mm*	*ks*	*350,000*	*4,43*	*1 550,63*
19	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do zatep. muriva	ks	120,000	3,07	368,06
20	*M*	*3544216400*	*Podpera vedenia do zatep. muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná*	*ks*	*120,000*	*1,49*	*178,92*
21	K	210220114	Podpery vedenia odialený bleskozvod - odialenie do 75cm	ks	21,000	3,36	70,49
22	*M*	*3544218650*	*Podpera vedenia vedenia na plochú strechu pre odialenie do 75cm, kompletná*	*ks*	*21,000*	*12,37*	*259,79*
23	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	11,85	142,22
24	*M*	*3544221650*	*Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m*	*ks*	*12,000*	*7,29*	*87,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	36,000	4,69	168,70
26	*M*	*3544221950*	*Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný, DOU*	*ks*	*36,000*	*1,92*	*69,01*
27	K	210220302	Bleskozvodová svorka	ks	200,000	2,70	540,17
28	*M*	*3540406370*	*Svorka*	*ks*	*200,000*	*2,43*	*485,64*
29	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	14,000	1,96	27,43
30	*M*	*5489511000*	*Štítok PVC*	*ks*	*14,000*	*0,38*	*5,37*
31	K	210220437	Svorka skúšobná SZ -montáž	ks	14,000	2,81	39,36
32	*M*	*3544229200*	*Svorka skušobná SZ*	*ks*	*14,000*	*5,28*	*73,95*
33	K	5556663	Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	426,00	426,00
34	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	24,28	388,51
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				6 917,19
35	K	460200154	zemné práce pri ukladaní uzemnenia	ks	1,000	426,00	426,00
36	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	240,000	21,30	5 111,98
37	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	240,000	4,38	1 051,02
38	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	120,000	2,73	328,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

o - Nabíjacia stanica

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 193,82**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 078,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

o - Nabíjacia stanica

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 193,82**
D1 - D1	8 193,82

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-1 - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Úroveň 3:

o - Nabíjacia stanica

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

8 193,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1	Rozvádač RF				8 193,82
1	K	BEL01	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)		1,000	5,79	5,79
2	K	BEL12	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)		1,000	3,75	3,75
3	K	BP-DS-600/7	Dvere plechové plné, otočný plast. zámok, IP30, šedá, ŠxV=600x760		1,000	41,95	41,95
4	K	BP-FLP-600-2K	Doska pre vstup káblov, šedá, Š=600		1,000	18,51	18,51
5	K	BP-FLP-600-BL	Doska pre vstup káblov, bez výrezov, šedá, Š=600		1,000	9,14	9,14
6	K	BP-MF-600/7	Montážny rám, ŠxV=600x760		1,000	112,31	112,31
7	K	BP-TBP-600-CE	Horný+dolný panel, s výrezmi, pár, šedý, Š=600		1,000	41,65	41,65
8	K	BPZ-DINR24-600	DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 (24 modulov)		2,000	4,73	9,46
9	K	BPZ-FP-600/050-BL	Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=600, V=50		1,000	11,63	11,63
10	K	BPZ-FP-600/150-45	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150		2,000	15,33	30,66
11	K	BPZ-FPS/650	Držiak krycích dosiek, výška 650 (sada)		1,000	14,94	14,94
12	K	BPZ-KIT-MPL-600	Montážna sada pre max hĺbku, šedá, Š=600		1,000	58,93	58,93
13	K	BPZ-SP-MSW-7	Bočný panel pri použití bočnice-MSW, šedá, V=760		1,000	42,16	42,16
14	K	BPZ-TA/2	Držiak lišty/mont dosky, nastav.hĺbka, sada 1pár		2,000	6,29	12,58
15	K	BPZ-TSB-600	Lišta pre uchytenie N/PE svoriek, Š=600		1,000	11,27	11,27
16	K	KL-29	Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE 2x25 +27 x16mm2		5,000	15,18	75,92
17	K	KL-7	Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE pre nosič KT, SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2		1,000	3,27	3,27
18	K	KT-1	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 pre KT 11		1,000	3,16	3,16
19	K	KT-3	Nosič svorkovnice KL-7 ... KL-60 na lištu, horizontálne		2,000	3,25	6,50
20	K	LAB-BAG_A4	Schránka na dokumentáciu A4		1,000	7,19	7,19
21	K	MRF 1P	Frekvenčné relé		1,000	36,11	36,11
22	K	MRG 3P	Napäťové relé		1,000	31,60	31,60
23	K	NBP-1000	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý		1,000	6,77	6,77
24	K	NM	náklady na montáž a zapojenie prístrojov	kpl	1,000	376,05	376,05
25	K	PF7-100/4/003-A	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=100A		1,000	68,61	68,61
26	K	PL7-B32/3	Istič PL7, char B, 3-pólový, In=32A, Icn=10kA		1,000	28,34	28,34
27	K	PL7-B6/3	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A		1,000	31,57	31,57
28	K	PL7-C20/3	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A		6,000	10,18	61,10
29	K	Pol1	Elektromerový rozvádzač RE, podľa schémy na výkr.č.FV3: ER P.N K801 250A/5A P1, 240/240, 1-dielový báklový priestor, Hasma - viď prílohu ER P.N K801	ks	1,000	3 249,85	3 249,85
30	K	Pol2	StandBox AC 1x 22kW; nabíjacia stanica elektromobilov voľne stojaci stĺpik, RFID, displej	ks	1,000	3 240,82	3 240,82
31	K	Pol3	Doprava	ks	1,000	252,63	252,63
32	K	SPBT12-280/4	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S		1,000	195,27	195,27
33	K	TRF 10	Multifunkčné časové relé		1,000	22,57	22,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Z-SCH230/40-40	Inštalačnýý stýkač 4-pólový 40A Z-SCH 4z0v		1,000	71,76	71,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:
SO-01 - Základná škola

Časť:
SO-01-2 - Debarierizácia

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	24.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50310810
RAVOZA s.r.o.		IČ DPH:	SK2120270328
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **208 166,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **256 044,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno
Objekt:
SO-01 - Základná škola
Časť:
SO-01-2 - Debarierizácia

Miesto:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**208 166,20**
1 - Zemné práce	4 048,69
2 - Zakladanie	13 842,24
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	19 363,06
4 - Vodorovné konštrukcie	287,20
5 - Komunikácie	2 078,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 118,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 657,91
99 - Presun hmôt HSV	1 026,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 116,18
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	475,54
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	15 549,86
762 - Konštrukcie tesárske	1 190,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 507,49
764 - Konštrukcie klampiarske	4 226,95
766 - Konštrukcie stolárske	9 402,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 622,28
775 - Podlahy vlysové a parketové	586,17
781 - Obklady	13 005,89
783 - Nátery	2 466,23
D1 - Práce PSV	3 086,25
713 - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ	222,45
733 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	516,64
734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	220,79
735 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	2 126,37
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	6 894,62
D3 - Zariadenie č. 2 - Vetranie hygienických miestností	5 141,64
D4 - Ostatné	1 752,98
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	80 612,61

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-01 - Základná škola

Časť:

SO-01-2 - Debarierizácia

Dátum: 24.06.2025

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Spracovateľ:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **208 166,20**

	D	1	Zemné práce				4 048,69
1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	2,000	10,22	20,44
2	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	15,93	31,86
3	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	5,227	19,84	103,70
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,651	8,85	200,49
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,651	0,67	15,09
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,401	24,81	183,59
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,401	7,01	51,87
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,851	37,68	107,43
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,851	5,10	14,55
10	K	133311105.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	26,112	70,41	1 838,42
11	K	133311109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	26,112	12,61	329,18
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,015	2,93	173,10
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 003,255	0,29	295,14
14	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,015	5,80	342,12
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,015	0,50	29,62
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,178	0,00	0,00
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,781	2,72	32,01
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,655	20,83	117,77
19	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*10,462*	*15,51*	*162,31*

	D	2	Zakladanie				13 842,24
20	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	11,781	1,38	16,31
21	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*11,781*	*1,57*	*18,55*
22	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,121	58,50	124,08
23	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	23,562	2,61	61,57
24	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,755	0,22	3,62
25	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,074	42,18	214,03
26	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,475	114,05	624,41
27	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,598	118,71	308,41
28	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,050	16,30	212,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,050	3,26	42,57
30	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,585	1 726,65	1 010,09
31	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,978	1 583,83	1 548,99
32	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	4,626	117,25	542,40
33	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	17,336	16,30	282,60
34	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	17,336	3,26	56,55
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,787	1 725,79	1 358,19
36	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	3,564	117,14	417,48
37	K	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,606	1 743,75	1 056,71
38	K	279313612.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	9,094	112,73	1 025,19
39	K	279313711.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	m3	5,441	117,40	638,75
40	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	97,253	20,58	2 001,88
41	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	97,253	5,38	523,40
42	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,968	1 739,17	1 683,52
43	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,848	0,75	26,23
44	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*35,545*	*1,24*	*43,98*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				19 363,06
45	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	11,661	202,64	2 362,99
46	K	312272511	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	29,979	212,39	6 367,30
47	K	317165127	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	72,59	290,34
48	K	317165203	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	108,29	324,86
49	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	32,69	32,69
50	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	45,20	632,81
51	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	31,636	27,44	868,00
52	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	242,888	34,93	8 484,07
	D	4	Vodorovné konštrukcie				287,20
53	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,479	134,53	64,44
54	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,221	15,64	97,32
55	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,221	4,27	26,59
56	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,057	1 734,19	98,85
	D	5	Komunikácie				2 078,16
57	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	41,818	2,79	116,87
58	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	41,818	2,38	99,50
59	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	41,818	12,49	522,48
60	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,635	7,15	597,73
61	K	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm vr.prekotvenia a metličkovej úpravy	m2	8,197	29,02	237,88
62	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm vr. metličkovej úpravy	m2	15,582	32,33	503,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 118,78
63	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	23,000	76,14	1 751,26
64	*M*	*553310008500.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x160 mm*	*ks*	*9,000*	*58,84*	*529,53*
65	*M*	*553310008700.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm*	*ks*	*2,000*	*60,13*	*120,27*
66	*M*	*553310007500*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm*	*ks*	*3,000*	*58,84*	*176,51*
67	*M*	*553310008900.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm*	*ks*	*9,000*	*60,13*	*541,21*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 657,91
68	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	10,800	5,24	56,63
69	*M*	*592270000300.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm*	*ks*	*43,632*	*2,66*	*116,28*
70	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - k podhľadom	m2	20,664	3,82	79,03
71	K	959941061.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou a sieťovou rozperkou do muriva z dierovaných tehál, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm	ks	10,000	13,50	134,98
72	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,805	74,97	210,30
73	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,820	55,57	45,57
74	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,360	59,39	140,16
75	K	971055014.1	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu do 200 mm stenovou pílou -0,02400t	m	24,100	74,61	1 798,11
76	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,400	12,39	265,15
77	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,113	7,98	104,61
78	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,226	5,59	146,59
79	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,113	9,62	126,17
80	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	380,277	0,29	111,87
81	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,113	8,05	105,52
82	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,339	0,90	35,40
83	K	9790935-R	Recyklácia stavebného odpadu z demolácií vr. presunu a pristavenia stroja	t	13,113	13,84	181,54
	D	99	Presun hmôt HSV				1 026,73
84	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	237,326	4,33	1 026,73
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 116,18
85	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,475	0,26	12,32
86	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,014*	*1 689,89*	*23,66*
87	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	40,505	0,32	12,97
88	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,014*	*1 689,89*	*23,66*
89	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	47,475	4,75	225,52
90	*M*	*628340000100.S*	*Pás asfaltový SBS s bridličným posypom vystužený netkanou polyesterovou rohožou*	*m2*	*54,596*	*7,58*	*413,81*
91	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	40,505	5,15	208,53
92	*M*	*628340000100.S*	*Pás asfaltový SBS s bridličným posypom vystužený netkanou polyesterovou rohožou*	*m2*	*48,607*	*7,58*	*368,42*
93	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	113,729	1,00	114,15
94	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	55,556	1,11	61,53
95	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*250,000*	*5,07*	*1 267,59*
96	*M*	*5856051368*	*Tesniaca páska*	*m*	*185,185*	*1,64*	*304,44*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	13,378	3,95	52,90
98	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia*	*m2*	*16,053*	*1,19*	*19,17*
99	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,100	2,42	7,51
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				475,54
100	K	712331110.S	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	m2	29,757	5,99	178,17
101	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*35,708*	*6,74*	*240,68*
102	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	22,730	0,64	14,55
103	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*26,140*	*1,57*	*41,16*
104	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,470	2,08	0,98
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				15 549,86
105	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z DTD dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	63,786	81,28	5 184,60
106	*M*	*6079300SW01*	*SW - Systémové sanitárne oddeľovacie steny, doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu s ABS hranou, výška nožičiek 100 mm, farebné riešenie upresní investor pri realizácii*	*m2*	*63,786*	*162,49*	*10 364,79*
107	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,550	0,30	0,47
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 190,48
108	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	29,757	4,83	143,67
109	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*32,733*	*15,32*	*501,58*
110	K	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	29,757	16,79	499,75
111	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	59,514	0,69	41,20
112	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,100	3,89	4,28
	D	763	Konštrukcie - drevostavby			0	5 507,49
113	K	763119112.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Al 25x25 mm	m	37,103	1,94	71,91
114	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	76,021	1,00	76,30
115	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	76,021	47,24	3 591,42
116	K	763122221.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm	m2	38,682	30,15	1 166,41
117	K	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m2	29,757	12,76	379,77
118	*M*	*590180001100.S*	*Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*11,903*	*1,39*	*16,58*
119	*M*	*590180001200.S*	*Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*95,223*	*2,09*	*199,39*
120	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,500	1,04	5,71
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 226,95
121	K	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,757	32,26	959,85
122	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	40,200	2,65	106,44
123	K	764323420.S1	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 200 mm	m	14,810	12,31	182,35
124	K	764324420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	29,620	15,37	455,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	3,730	22,02	82,14
126	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	12,735	32,30	411,34
127	K	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	29,620	13,71	406,21
128	K	764430440.S1	Oplechovanie na podklade z OSB z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	29,620	26,21	776,29
129	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	11,892	54,58	649,06
130	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	2,000	7,03	14,05
131	*M*	*553440048200.S*	*Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 60 mm*	*ks*	*2,000*	*6,07*	*12,15*
132	K	764454441.S	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	2,26	6,77
133	*M*	*553440050300.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, priemer 60 mm*	*ks*	*3,000*	*2,18*	*6,54*
134	K	764454451.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 60 mm	m	5,260	28,80	151,51
135	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,200	1,69	7,09
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 402,88
136	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	36,000	21,92	789,00
137	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*36,000*	*67,49*	*2 429,61*
138	*M*	*611610000400.S*	*Interiérové dvere, jednokrídlové, otočné, plné s polodrážkou bez prahu; CPL laminát, biela hladká*	*ks*	*36,000*	*168,72*	*6 074,03*
139	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	47,000	1,93	90,69
140	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	5,000	2,62	13,11
141	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,300	0,69	6,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 622,28
142	K	767162240.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 45 do 60 kg	m	10,440	9,34	97,56
143	K	767251135.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	7,970	23,93	190,74
144	*M*	*553430010100.S*	*Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm*	*m2*	*7,970*	*58,49*	*466,17*
145	K	76787111091	Montáž uholníkov pre kotvenie pergoly	ks	23,000	3,37	77,61
146	*M*	*3167700002 12*	*Uholník SIMPSON AKR 135*	*ks*	*23,000*	*3,89*	*89,55*
147	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 647,591	1,47	2 423,47
148	K	767995205.S1	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	m	10,440	259,57	2 709,95
149	K	767995385.S	Výroba prestrešenia rampy	kg	1 647,591	5,19	8 553,43
150	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,500	0,95	13,80
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				586,17
151	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	33,400	4,84	161,55
152	*M*	*611990001900.S*	*Lišta prechodová*	*m*	*33,734*	*12,57*	*424,10*
153	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,550	0,95	0,52
	D	781	Obklady				13 005,89
154	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	302,816	21,63	6 550,26
155	*M*	*597640001800.S*	*Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm*	*m2*	*324,013*	*12,98*	*4 205,26*
156	*M*	*585820001800*	*Flexibilné cementové lepidlo*	*kg*	*2 119,712*	*0,54*	*1 137,12*
157	*M*	*58586000060*	*Flexibilná škárovacia hmota (sivá)*	*kg*	*181,690*	*2,40*	*435,46*
158	K	781491211.S	Montáž rohových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	53,175	0,84	44,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	*M*	*283410018261.S*	*Profil rohový nerezový*	*m*	*58,493*	*10,38*	*607,33*
160	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,980	1,99	25,83
	D	783	Nátery				2 466,23
161	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	188,513	9,66	1 820,31
162	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	188,513	3,43	645,92
	D	D1	Práce PSV				3 086,25
	D	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ				222,45
163	K	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	40,000	2,79	111,79
164	*M*	*Katalóg výrobkov*	*Izolácia napr. Tubolit DG 22/13 PE obyčajná 0-102°C pre potrubie 22x1 mm vedené v podlahe*	*m*	*40,000*	*1,30*	*51,91*
165	*M*	*Katalóg výrobk.1*	*Izolácia kolien, redukcií.....*	*kus*	*14,000*	*4,20*	*58,75*
	D	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				516,64
166	K	733110803	Demontáž potrubia z rúrok oceľových závitových do DN 15 pre ústredné kúrenie	m	20,000	0,72	14,36
167	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	45,000	10,66	479,69
168	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	45,000	0,42	18,69
169	K	733890801	Vnútrostaveniskové premiesnenie vybúraných hmôt potrubia vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,100	38,94	3,89
170	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	0,516	0,01	0,01
	D	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				220,79
171	K	734200821	Demontáž armatúry s dvoma závitmi do G 1/2"	kus	16,000	2,60	41,67
172	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s dvoma závitmi do G 1/2"	kus	12,000	3,04	36,44
173	*M*	*551054030202*	*napr. HERZ Ventil TS-90 DN 15 termostatický rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*KUS*	*6,000*	*13,15*	*78,91*
174	*M*	*551054033102*	*napr. HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15 priamy s prednastavením s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*KUS*	*6,000*	*10,63*	*63,75*
175	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch do výšky 6 m	%	0,220	0,10	0,02
	D	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			0	2 126,37
176	K	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	kus	6,000	2,03	12,20
177	*M*	*551054010405*	*HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6-30 °C*	*KUS*	*6,000*	*12,15*	*72,89*
178	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	42,000	0,99	41,43
179	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140 mm	kus	6,000	11,35	68,11
180	*M*	*484188120605*	*napr. U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*KUS*	*2,000*	*99,81*	*199,61*
181	*M*	*484188123104*	*napr. U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22K 900x700 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*KUS*	*1,000*	*145,77*	*145,77*
182	*M*	*484188123106*	*napr. U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22K 900x900 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*KUS*	*3,000*	*172,41*	*517,23*
183	K	735291800	Demontáž konzoly, držiaka vykurovacích telies, registra, konvektora do odpadu	kus	16,000	0,36	5,81
184	K	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies vodorovne 100 m z objektov výšky do 24 m	t	0,300	58,72	17,62
185	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 12 m	%	21,200	0,02	0,35
186	K	Cenník prác	Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému radiátorového vykurovania	Nh	16,000	15,57	249,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	HZS	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	11,06	796,16
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				6 894,62
	D	D3	Zariadenie č. 2 - Vetranie hygienických miestností				5 141,64
188	K	2,00	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 100 EC SILEO, ROZMERY: 246X246X213MM, HMOTNOSŤ: 2.9 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.69A, OBJEM VZDUCHU: 321 M3/H, PRÍKON MAX: 83 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	7,000	389,36	2 725,53
189	K	2,01	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 125 EC SILEO, ROZMERY: 246X246X203MM, HMOTNOSŤ: 2.8 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.678A, OBJEM VZDUCHU: 285 M3/H, PRÍKON MAX: 482 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	4,000	386,77	1 547,06
190	K	2,02	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 160 EC SILEO, ROZMERY: 286X286X198MM, HMOTNOSŤ: 3.3 KG, NAPÁJANIE: 230V/1/50HZ, PRÚD MAX: 0.701A, OBJEM VZDUCHU: 616 M3/H, PRÍKON MAX: 86 W, HLADINA AKUST. TLAKU: 50 DB(A)	ks	2,000	367,73	735,46
191	K	2,03	TANIEROVÝ VENTIL EFFC-100-SW	ks	16,000	5,80	92,75
192	K	2,04	TANIEROVÝ VENTIL EFFC-160-SW	ks	4,000	10,21	40,84
	D	D4	Ostatné			0	1 752,98
193	K	3,00	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	kpl	1,000	84,79	84,79
194	K	3,01	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000	112,48	112,48
195	K	3,02	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	kpl	1,000	47,59	47,59
196	K	3,03	Uvedenie do prevádzky	kpl	15,000	10,82	162,23
197	K	3,04	Vyregulovanie sústavy	kpl	1,000	144,50	144,50
198	K	3,05	Montáž	kpl	1,000	1 098,86	1 098,86
199	K	3,06	Presun hmôt	kpl	1,000	80,90	80,90
200	K	3,07	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	21,63	21,63
201	K	Pol101	Projektant		0,000	0,00	0,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				80 612,61
202	K	330030-01	Demontáž potravinového výťahu	ks	1,000	2 595,74	2 595,74
203	K	330030-02	Montáž a dodávka potravinového výťahu V3	ks	1,000	18 170,17	18 170,17
204	K	330030-03	Montáž a dodávka výťahu V1	ks	1,000	27 514,83	27 514,83
205	K	330030-04	Montáž a dodávka výťahu V2	ks	1,000	28 120,50	28 120,50
206	K	330030-05	Montáž a dodávka zdvíhacej plošiny V4	ks	1,000	2 163,12	2 163,12
207	K	330100-01	Pásový schodolez	ks	1,000	2 048,25	2 048,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**91 997,82**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**113 157,32**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-02 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**91 997,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	91 997,82
1 - Zemné práce	30 651,27
4 - Vodorovné konštrukcie	1 652,98
8 - Rúrové vedenie	49 604,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	391,18
99 - Presun hmôt HSV	9 697,54

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-02 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**91 997,82**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				91 997,82
	D	1	Zemné práce				30 651,27
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	242,220	6,52	1 578,43
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	242,220	0,93	226,37
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	459,315	11,22	5 155,04
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	459,315	1,10	507,31
5	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	64,370	28,60	1 840,84
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	64,370	3,91	251,57
7	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	m2	369,000	3,98	1 470,34
8	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	m2	369,000	4,73	1 746,23
9	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	289,310	3,92	1 133,14
10	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	289,310	1,87	540,76
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	289,310	0,76	218,76
12	K	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	491,827	23,45	11 532,94
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	476,590	3,53	1 684,45
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	121,080	11,08	1 341,43
15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok*	*t*	*205,856*	*6,92*	*1 423,66*
	D	4	Vodorovné konštrukcie			0	1 652,98
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	38,580	22,40	864,35
17	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	8,700	74,59	648,91
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	15,500	9,01	139,72
	D	8	Rúrové vedenie				49 604,85
19	K	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100	m	33,000	9,46	312,33
20	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	42,000	18,72	786,11
21	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	36,500	29,97	1 094,06
22	K	871374210.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300	m	148,000	86,43	12 791,74
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	1,09	81,56
24	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	36,500	2,05	74,74
25	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	148,000	1,74	257,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	148,000	3,47	513,03
27	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	197,36	197,36
28	*M*	*594340000900.S*	*Akumulačná nádrž, lxšxv 5500x2800x3000 mm s poklopmi, objem nádrže 33 m3, železobetónová*	*ks*	*1,000*	*9 425,90*	*9 425,90*
29	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	1,88	1,88
30	K	894221116.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových DN1000 s poklopom D400	ks	10,000	1 537,51	15 375,11
31	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	48,44	48,44
32	*M*	*286610032300*	*Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP*	*ks*	*1,000*	*175,45*	*175,45*
33	*M*	*286610044600*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*1,000*	*156,51*	*156,51*
34	*M*	*286610044900*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm*	*ks*	*1,000*	*39,82*	*39,82*
35	*M*	*286710035800*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*12,03*	*24,06*
36	*M*	*552410001300*	*Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*113,20*	*113,20*
37	K	895970010.S	Montáž vsakovacieho bloku 1200x600x400 mm vrátane geotextílie	m3	24,480	20,39	499,16
38	*M*	*286650001203.S*	*Vsakovací blok rozmer 1200x600x400 mm, pre vsakovanie dažďovej vody*	*ks*	*80,000*	*67,21*	*5 377,00*
39	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn.	ks	10,000	21,02	210,19
40	*M*	*5524211170*	*Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN*	*ks*	*10,000*	*195,41*	*1 954,10*
41	K	sub_1	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	95,33	95,33
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				391,18
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,037	10,48	126,10
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,037	0,33	3,99
44	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,037	8,10	97,46
45	K	9790935-R	Drvenie stavebného odpadu z demolácií vr.presunu a pristavenia stroja	t	12,037	13,59	163,63
	D	99	Presun hmôt HSV				9 697,54
46	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	448,140	21,64	9 697,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-03 - OZE - FTVE

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**40 044,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**49 254,71**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 81 Vinné 3662
IČO 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-03 - OZE - FTVE

Miesto: Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**40 044,48**
D1 - D1	1 072,99
M - Práce a dodávky M	38 971,49
20-M-100 - Fotovoltarické zariadenie	24 200,52
20-M-200 - Káblové trasy	206,34
20-M-300 - Kabeláž	1 666,38
20-M-400 - ostatné - doplnenie rozvádzačov	350,62
20-M-500 - Podružný materiál	1 478,99
21-M-01 - Východiskové revízie elektro	163,19
21-M-02 - Materiály káblových trás	4 297,78
21-M-HZS - Práce v HZS	852,17
21-M - Elektromontáže	5 050,62
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	704,88

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno

Objekt:

SO-03 - OZE - FTVE

Miesto:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**40 044,48**
	D	D1	Rozvádzač RDC1				1 072,99
1	K	BC-O-2/36-TW-ECO	Rozvodnice NA omietku, biele plast. dvere, 2 rady, 36 modulov		1,000	43,57	43,57
2	K	CHPV2U	Poistkový odpojovač pre fotovoltaické aplikácie, 2-pól, 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)		4,000	11,20	44,79
3	K	NBP-1000-W	Zaslepovaci pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, biely		1,000	6,60	6,60
4	K	NM	náklady na montáž a zapojenie prístrojov	kpl	1,000	422,57	422,57
5	K	PV-20A10F	Ultra rýchla valcová poistka pre fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 20A		8,000	4,79	38,31
6	K	SPPVT12-10-2PE	Zvodič prepätia T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikácie 1000V DC, max.zkrat.prúd 1000A		4,000	129,29	517,15
	D	M	Práce a dodávky M				38 971,49
	D	20-M-100	Fotovoltarické zariadenie				24 200,52
7	K	ARK 2.5H-A1	batériový modul	ks	4,000	1 163,25	4 653,00
8	K	kábel RS 485, CAT 6A	komunikačné prepoje zariadení RJ45	m	15,000	11,12	166,78
9	K	MOD 10KTL3-XH	Hybridný striedač, výstup 10kW, 400V, 50Hz	ks	2,000	1 705,90	3 411,80
10	K	modul BDC	Modul BDC	ks	1,000	1 043,79	1 043,79
11	K	panel MSMD550M10-	MUNCHENSOLAR 550W/p	ks	72,000	202,48	14 578,60
12	K	ShineLink-X	Bezdrôtový systém prepojenia série Growatt X	ks	1,000	62,77	62,77
13	K	ShineWiFi-X	Kľúč na internet cez WiFi na striedače	ks	1,000	23,29	23,29
14	K	Tigo CCA Kit TAP s	Rekordér a prístupový bod	ks	1,000	182,67	182,67
15	K	TS4-A-O/700W	Optimizér	ks	2,000	38,91	77,82
	D	20-M-200	Káblové trasy				206,34
16	K	2325/LPE-1 F1.DU	UV stabilná ohybná rúrka d25mm; vnút.d 18,3mm	m	100,000	0,79	79,23
17	K	EP 1809	Ekvipotenciálna svorkovnica OBO 1809	ks	1,000	8,94	8,94
18	K	FXKVR 50	Chránička FXKVR 50	m	5,000	1,54	7,70
19	K	LHD 40x40	Plastový žľab	m	3,000	3,21	9,64
20	K	MC4/30A/1000V	Konektor MC4/30A/1000V-IP67-pár	ks	18,000	4,56	82,08
21	K	Tmel	Tmel akrylový šedý, exteriér	ks	5,000	3,75	18,75
	D	20-M-300	Kabeláž				1 666,38
22	K	CYA 25	Vodič pospájania	m	80,000	2,90	231,71
23	K	CYKY-J 5x10	Kábel CYKY-J 5x10	m	70,000	7,34	513,95
24	K	CYKY-J 5x4	Kábel CYKY-J 5x4	m	15,000	2,97	44,50
25	K	H1Z2Z2-K 1x6	Vodič DC, čierny, do 1000V	m	350,000	1,21	422,13
26	K	H1Z2Z2-K 1x6.1	Vodič DC, červený, do 1000V	m	350,000	1,21	422,13
27	K	oko CYA 25/8 lis	Káblové oko lisovacie pre CYA 25	ks	30,000	1,07	31,96
	D	20-M-400	ostatné - doplnenie rozvádzačov				350,62
28	K	PL7-C32/3	istič PL7, char C, 3-pólový, In=32A, Icu=10kA	ks	1,000	42,50	42,50
29	K	TPM-CT-E Modbus	Smart elektromer s polopriamym meraním do 250A	ks	1,000	308,12	308,12
	D	20-M-500	Podružný materiál				1 478,99
30	K	PM	Podružný materiál	súbor	1,000	1 478,99	1 478,99
	D	21-M-01	Východiskové revízie elektro				163,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 10 tis.mont.pr.	objem	1,000	108,13	108,13
32	K	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	1,000	11,47	11,47
33	K	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	8,000	2,54	20,28
34	K	320410018	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič	1,000	23,31	23,31
	D	21-M-02	Materiály káblových trás				4 297,78
35	M	10.887.921	Kotva KPOZ 8 PO	KS	6,000	0,29	1,74
36	M	DSN 100 F	DRZIAK STREDNY DSN 100 -1/20 N1-M0-P0	KS	8,000	5,06	40,50
37	M	DSN 200 F	DRZIAK STREDNY DSN 200 -1/20 N1-M0-P0	KS	3,000	8,00	24,01
38	M	f313111	podpera vedenia PV 21 plast	ks	50,000	1,02	51,06
39	M	K 60X100 F	KONCOVKA KABLOVEHO ZLABU -1/50 N1-M0-P0	KS	4,000	4,90	19,61
40	M	KL 60X200 F	KABLOVA LAVKA -3/240 N3-M0-P0	M	9,000	34,42	309,80
41	M	KL 60X200 S	KABLOVA LAVKA -3/240 N3-M0-P0	M	7,000	22,63	158,38
42	M	KLSU F	UCHYT STENOVY PRE KL -1/150 N1-M0-P0	KS	36,000	2,97	106,80
43	M	KPO 6X70 PO	KOTVA POZIARNE ODOLNA -1*/50 N1-M0-P0	KS	50,000	1,52	76,15
44	M	KPO 8X77 PO	KOTVA POZIARNE ODOLNA -1*/50 N1-M0-P0	KS	36,000	1,58	57,05
45	M	KPO 8X77 POGMT	KOTVA POZIARNE ODOLNA -1*/100 N1-M0-P0	KS	11,000	1,88	20,63
46	M	KSV GMT	SVORKA SPOJOVACIA -100*/ N1-M0-P100	KS	50,000	0,31	15,41
47	M	KSV GMT	SVORKA SPOJOVACIA -100*/ N1-M0-P100	KS	8,000	0,31	2,46
48	M	KZI 60X100X1.00 F	ZLAB S INT.SPOJOVACI JUPITER -3/480 N3-M0-P0	M	48,000	43,14	2 070,58
49	M	KZI 60X100X0.75 S	ZLAB S INT.SPOJOVACI JUPITER	M	6,000	12,27	73,63
50	M	KZI 60X200X1.00 S	ZLAB S INT.SPOJOVACI JUPITER -3/432 N3-M0-P0	M	4,000	23,50	93,99
51	M	M 8 ZNCR	MATICA SESTHRANNA -100*/1000 N1-M0-P100	KS	6,000	0,04	0,21
52	M	MP 41X21 S	PROFIL MONTAZNY 41X21X2,5 "S" -3/30/450 N3-M0-P0	M	1,000	10,93	10,93
53	M	NSM 6X10 ZNCR	SKRUTKA VRAT + MATICA -100*/1000 balenie N1-M0-P100	KS	48,000	0,23	10,99
54	M	NSM 6X10 ZNCR	SKRUTKA VRAT + MATICA -100*/1000 balenie N1-M0-P100	KS	60,000	0,23	13,73
55	M	NSM 6X10 ZNCR	SKRUTKA VRAT + MATICA -100*/1000 balenie N1-M0-P100	KS	6,000	0,23	1,37
56	M	NSM 6X10-GMT GMT	SKRUTKA VRAT + MATICA -100*/1000 balenie N1-M0-P100	KS	16,000	0,27	4,37
57	M	PKC1 1199 F	PRICHYTKA KABLA TYP H 7-16mm -1/100 N1-M0-P0	KS	35,000	2,20	77,03
58	M	PVL 6 ZNCR	PODLOZKA VELKA -100*/1000 N1-M0-P100	KS	6,000	0,04	0,21
59	M	PVL 8 ZNCR	PODLOZKA VELKA -100*/1000 N1-M0-P100	KS	6,000	0,09	0,53
60	M	V 100 F	VEKO KABLOVEHO ZLABU F -2/600 N2-M0-P0	M	48,000	11,64	558,64
61	M	V 200 F	VEKO KABLOVEHO ZLABU -2/360 N2-M0-P0	M	9,000	23,05	207,43
62	M	VU GMT	SVORKA PRE UPEVNENIE VEKA bal 50ks -50*/200 N1-M0-P50	KS	128,000	0,61	77,75
63	M	VU GMT	SVORKA PRE UPEVNENIE VEKA bal 50ks -50*/200 N1-M0-P50	KS	20,000	0,61	12,15
64	M	XC041312--	Speciálny gumový kábel NSGAFou 120 1,8/3 KV čierny	100m	0,280	701,16	196,33
65	M	ZT 8 ZNC1	ZAVITOVA TYC 8 POZINKOVANA -1/50 N1-M0-P0	M	2,000	2,16	4,31
	D	21-M-HZS	Práce v HZS				852,17
66	K	HZS1011	Nešpecifikované práce	hod.	16,000	13,21	211,28
67	K	HZS2001	Úprava rozvádzača	hod.	8,000	13,21	105,64
68	K	HZS3129	Oživenie a skúška fotovoltického zariadenia	hod.	16,000	15,85	253,54
69	K	HZS60016	Zdvihacia plošina s obsluhou	hod.	10,000	28,17	281,71
	D	21-M	Elektromontáže				5 050,62
70	K	2100100021	rúrka ohyb. LPE, el.inšt. vnútorná veľkosť 18,3mm (PO)	m	100,000	1,28	127,65
71	K	21001004551	rúrka inšt.ohyb. FXKVR 50 (VU)	m	5,000	2,61	13,07
72	K	21002032110	káb.žľab do šírky 100 mm bez veka a bez podpierok	m	6,000	1,88	11,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	21002032111	káb.žľab do šírky 100 mm s vekom a bez podpierok	m	48,000	1,88	90,01
74	K	210020322113	káb.žľab do šírky 200 mm bez veka a bez podpierok	m	4,000	1,88	7,50
75	K	2100203225202	káb. lávka do šírky 200 mm, stúpanie v rozvodni, bez veka a podpierok	m	7,000	1,88	13,13
76	K	2100203225203	káb. lávka do šírky 200 mm, stúpanie vonku, vrátane veka a podpierok	m	9,000	7,70	69,33
77	K	210020343371	držiak DSN pre žľaby do 200 mm - montáž na stenu	ks	11,000	2,64	29,05
78	K	210020345101	podpierka-záves pre funkčné uloženie v žľabe do 200 mm; MP/ZT8	ks	3,000	3,08	9,24
79	K	21002034713	podpera na žľab na plochú strechu - kotva do PV 21	ks	50,000	2,20	110,04
80	K	210021011012	zhotovenie otvoru kruh. do D = 37 mm bez závitu do plechu hr. do 2 mm	ks	6,000	1,76	10,56
81	K	210021522	tesnenie vod.prestupu s 1kábel.ved.typ A nad 190cm	ks	2,000	20,91	41,82
82	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	64,000	0,89	56,91
83	K	210100253	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x50 mm2	ks	4,000	13,65	54,58
84	K	210100258	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	8,000	4,60	36,76
85	K	2101003001	ukončenie vodiča do 1000V v konektore MC4	ks	36,000	2,23	80,18
86	K	210120501	istič do 100A 500V	ks	2,000	6,60	13,21
87	K	2101606831116	smart elektromer 3-fáz. polopriamy 250A/40mA, TPM-CT-E, komunikácia Modbus	ks	1,000	19,81	19,81
88	K	210190003	mont.oceľoplech.rozvodníc do 100kg	ks	1,000	15,33	15,33
89	K	210192546	prípojnica potenciálového vyrovnania, na povrch	ks	1,000	11,15	11,15
90	K	210206412	Montáž vodičov 2 x Solar 4-6mm2 v rúrke upevnenej zdrhovadlom o konštrukciu	m	100,000	1,98	198,08
91	K	210206414	Montáž vodičov 2 x Solar 4-6mm2 v káblovom žľabe	m	250,000	1,10	275,11
92	K	2102064311	Montáž zariadení a oživenie bezdrôtového prepojenia Growatt X	okruh	1,000	18,71	18,71
93	K	2102064556	Montáž konštrukcie pre FV panely na plochú strechu priemerne na 1 panel	sada	72,000	5,50	396,16
94	K	210206501	Montáž FV panela na pripravenú konštrukciu na plochú strechu, vrátane prepojov	ks	72,000	39,62	2 852,34
95	K	210206551	Montáž hybridného striedača do 10 kW	ks	4,000	33,01	132,05
96	K	2102065611	Montáž a prepojenie batériového systému 3-10 modulov + riadiaci modul	ks	1,000	30,81	30,81
97	K	210206582	Montáž skrinky s DC odpínačmi a FV zvodičmi pre šesť stringov	ks	1,000	59,42	59,42
98	K	2102204513	ochran.pospoj. vodičmi Cu 4-25 mm2 (vu+po)	m	80,000	0,88	70,43
99	K	210801016025	vodič NSGAFou 1 x 120 mm2 (VU)	m	28,000	1,54	43,14
100	K	210805001	kábel CYKY-J do 5x10 mm2 (VU)	m	67,000	1,70	113,84
101	K	2108050021	kábel CYKY-J 5x35 mm2 (VU)	m	0,000	1,98	0,00
102	K	210805003	kábel CYKY-J do 5x4 mm2 (VU)	m	15,000	1,33	19,94
103	K	210860222	dátový kábel FTP cat 6A	m	20,000	0,62	12,32
104	K	215012122	lišta vkladacia s viečkom 40x40mm	m	3,000	2,56	7,69
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				704,88
105	K	460030073	búranie betónových povrchov do 5-10 cm	m2	3,000	19,81	59,42
106	K	460030081	rezanie špáry v asfalte alebo betóne	m	6,000	4,09	24,56
107	K	460200164	kábel.ryha šír.35cm; hl.80cm; zem.tr.4	m	50,000	7,51	375,47
108	K	460420001	kábl.lôžko z pres.zem.v ryhe 65cm hr.5cm	m	50,000	0,79	39,62
109	K	460420022	kábl.lôžko z kop.piesku ryha 65cm hr.10cm	m	50,000	0,73	36,53
110	K	460490012	fólia výstražná z PVC šírky 33cm	m	50,000	0,18	9,24
111	K	460490015	plastová platňa KPL z PVC šírky do 25cm	m	3,000	0,40	1,19
112	K	460520201	zaistenie otvoru v múre proti vniknutiu vody	ks	1,000	19,00	19,00
113	K	460560164	ruč.zah.káb.ryhy šírky 35cm; hl.80cm zem.tr.4	m	50,000	1,61	80,55
114	K	460600001	odvoz zeminy do 1km	m3	2,000	5,04	10,09
115	K	460620014	provizorná úprava terénu zem.tr.4	m2	16,500	1,55	25,57
116	K	460650014	Podkladová vrstva z betónu hrúbky 20 cm	m2	3,000	7,26	21,79
117	K	460680043	prieraz múru betón/tvrdý kameň hr.45cm	ks	1,000	1,85	1,85

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

ŠTATÚT
zmenového konania

Zmenové konanie je dohodnutý postup pri prijímaní navrhovaných zmien realizačnej projektovej dokumentácie v priebehu realizácie diela a je zamerané na urýchlenú realizáciu vzniknutých naviac prác v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie návrhov zmien

1.1. Návrh na zmenu môže predkladať každá zmluvná strana (objednávateľ, zhotoviteľ).

1.2. Návrhy na zmenu budú predkladané neodkladne po zistení nutnosti zmeny a to písomne – zápisom do stavebného denníka.

1.3. Písomná požiadavka s návrhom zmeny bude obsahovať najmä:

- kto návrh na zmenu predkladá (organizácia, meno, dátum),
- označenie miesta, ktorého sa navrhovaná zmena týka,
- súčasný stav realizačnej projektovej dokumentácie a realizácie,
- názov a technický popis navrhovanej zmeny v prípade potreby vrátane potrebných náčrtkov,
- uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny,
- zdôvodnenie ceny vrátane jej položkovitého ocenenia. Oceňovanie zmien bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č.1 – Ponukový rozpočet, - odhad časovej a finančnej náročnosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na rokovanie o návrhu zmeny.

2.2. Na pracovnom prerokovaní návrhu zmeny sa posúdia najmä technické, administratívne a finančné podmienky návrhu zmeny.

2.3. Pracovné prerokovanie sa musí uskutočniť i v prípade, že niektorý účastník zmenového konania má odmietavé stanovisko.

2.4. Zmenové konanie organizuje objednávateľ za podmienky obdržania všetkých potrebných materiálov pre posúdenie návrhu zmeny.

3. Schválenie zmien.

3.1. Po pracovnom prerokovaní návrhu zmeny a jej prijatí bude podpísaná Zápisnica zmenovom konaní.

3.2. Objednávateľ schválením a podpísaním Zápisnice zmenovom konaní objednáva realizáciu zmeny u zhotoviteľa.

3.2. Realizovanie zmien je možné po potvrdení Zápisnice o zmenovom konaní obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny, ktoré majú vplyv na termín ukončenia prác, rozsah diela alebo cenu diela budú potvrdené dodatkom k zmluve o dielo.

4. Zástupcovia splnomocnení na pracovné prerokovanie a odsúhlasenie zmien:

za objednávateľa:
Bc. Pavol Grusmann

za technický dozor objednávateľa:
Michal Vojtek

za projektanta:
Ing. arch. Alexandra Jarošová


za zhotoviteľa:
Ing. Rastislav Vojna

RAVOZA s.r.o.

	Práca, činnosť /mesiac / týždeň	Počet nasadených pracovníkov	1				2			
			1	2	3	4	5	6	7	8
	Prevzatie staveniska	2								
SO-01	Základná škola									
SO-01-1	Zníženie energetickej náročnosti objektu									
c	Zateplenie obvodového plášťa	18								
d	Zateplenie strešného plášťa	11								
e	Výmena otvorových konštrukcií	5								
f	Vykurovanie	2								
g	Vzduchotechnika	3								
i	Vnútorne osvetlenie	3								
n	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	4								
m	Bleskozvod	3								
o	Nabíjacia stanica	2								
SO-01-2	Debarierizácia	5								
SO 02	Dažďová kanalizácia	3								
SO 03	OZE - FTVE	3								
	Odovzadie staveniska	2								

Harmonogram

Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno





8				9				10				11				12			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Príloha č. 3 k zmluve o dielo

Grafický časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 4 k zmluve o dielo

Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP

I. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ je pri realizovaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z staveniska.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi.
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri realizovaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na staveniska, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.

2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na stavenisku v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú na stavenisku.
3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na stavenisku.
4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať stavenisko, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
   a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
   b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti

      na zaistenie BOZP a PO,
   c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
   d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
   e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú na stavenisku,
   f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením,
   g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
   a) Zabezpečiť nepretržitú strážnu službu celého objektu (staveniska), náležite

inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na stavenisku zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť stavenisko diela proti vstupu nepovolaných osôb.

b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je stavenisko diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

c) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa na stavenisku.

d) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,

e) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.

9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.

10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti s plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov.

13. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene realizujú dielo vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis.
16. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
    a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
    b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,
    c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
    d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa,
    e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
    f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
18. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú na stavenisku.
19. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť.
20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
21. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene.
22. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené OOPP.
23. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zástupcu objednávateľa a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.

24. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom.
25. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov na stavenisku pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na stavenisku.
26. Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a o tomto ho preukázateľne informovať.
27. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa na stavenisku. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
28. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcom objednávateľa.
29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
30. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktoré boli zistené vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
31. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.

32. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ spĺňal podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, teda aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Úspešný uchádzač môže pridať toľko riadkov v tabuľke koľko potrebuje.

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude mať subdodávateľov uvedie túto skutočnosť v tabuľke.

p.č.	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa, IČO, zápis do príslušného obchodného registra	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	*V čase podpisu zmluvy nie sú*	
2.		
3.		

Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

< Vyplní uchádzač – v tabuľke uvedie meno osoby, funkciu a kontaktné údaje, počet riadkov doplní uchádzač podľa potreby>

p.č.	Meno a Priezvisko	Funkcia, kontaktné údaje
1.		
2.		
3.		
4.		